

---

## ACHIZITIE LUCRARI DE REPARATII INSTALATIE ELECTRICA

I.D.: 53090014

---

Data publicarii	28.12.20	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	14.589,74 RON - 14.589,74 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Etapele de lucru Dezafectare sistem vechi: demontare corpuri de iluminat vechi. Montaj sistem nou: montare corpuri de iluminat noi, montarea accesoriilor si a cablului pentru conexiune, conectarea aparatelor. Pretul oferat este per pachet. Pachetul contine: Procurare + Montarea: - Senzorilor cu fotocelule in punctele de aprindere (Senzor cu fotocelula crepusculara) - 1 buc. - Priza bipolară dubla bachel.cu cont.prot.marit apar 250V/10A - 3 buc. - Proiector cu LED 50 W, IP65. - 1 buc. - Senzor de miscare - 2 buc. - Corp de iluminat cu LED 600mm, minim 20W, 4000/6000K. - 6 buc. - Corp de iluminat cu LED 1200mm, minim 40W, 4000/6000K. - 1 buc. - Corp de iluminat cu LED, tip aplica, minim 30W, 2000/4000K. - 6 buc. - Tablou electric 8M, gata echipat cu sigurante, tip policarbonat, cu montaj aparent. - 2 buc. Societatea noastră este atestată ANRE C1A (proiectare) si C2A (execuție) (Nivelul de tensiune nominala: U= 0,4 kV ÷ 20 kV) si este certificata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 pentru: Productia de sisteme de iluminat arhitectural, ornamental si stradal, Proiectare si executie de instalatii electrice exterioare/interioare, linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kv - 20kv, posturi de transformare cu tensiune nominala superioara de cel mult 20kv, statii de medii tensiune, precum si partea electrica de medie tensiune a statiilor de inalta tensiune, Proiectare si instalare sisteme de detectie si supraveghere video

---