

Servicii de proiectare(faza PT, DDE, PAC, verificare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului) si executie lucrari conform proiect tehnic elaborat in prealabil, in cadrul proiectului:MODERNIZARE STRAZI(STRUCTURA ASFALTICA ŞI RIGOLE AFERENTE) IN LOCALITATILE VINGARD, SPRING, DRASOV,CUNTA, COM. SPRING JUD. ALBA

I.D.: 31995892

Data publicarii 13.11.18 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 8.058.138,00 RON - 8.058.138,00 RON

Descriere: Realizare: «Proiect tehnic, Detalii de executie, Caiete de sarcini pe specialitati, Liste de cantitati de lucrari elaborate pe baza articolelor de deviz din normativele tehnice, estimare de pret la nivel de proiect tehnic, Documentatie pentru obtinere avize si acorduri mentionate prin certificatul de urbanism si autorizatia de construire, Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatie de construire (D.T.A.C.), Documentatie tehnica pentru organizarea executiei lucrarilor (D.T.O.E.), Documente necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire conf. prevederilor legale (Ordinul nr. 119/2009), în timpul perioadei de licitatie - asigurarea asistentei autoritatii contractante, Verificare proiect si Asigurarea asistentei tehnice pe perioada de executie pentru obiectivul " MODERNIZARE STRAZI(STRUCTURA ASFALTICA ŞI RIGOLE AFERENTE) IN LOCA "» - Realizarea lucrarilor prevazute în proiectul tehnic elaborat in prealabil Caracteristici tehnice lucrari: Drumuri: □ Categoria strazilor IV □ Viteza de proiectare 30km/h □ Lungimea totala 7.099,00 m □ Latime parte carosabila 2,75 - 4,00 m □ Latime acostamente 0.25 - 0,75 m Sistemul rutier proiectat va avea urmatoarele caracteristici: Strat de uzura BA16 4 cm Strat de legatura BAD25 6 cm Piatra sparta 16 cm Balast 25 cm Strat de forma din balast 12 cm Total. 63 cm Pe strazile pe care s-a putut folosi zestrea existenta sistemul rutier proiectat este: Strat de uzura BA16 4 cm Strat de legatura BAD25 6 cm Piatra Sparta 16 cm Blocaj de piatra sau pietruire existenta