

Servicii de Elaborare PT+DDE, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DC83 în comuna Corbu, județul Constanța"

I.D.: 71585329

Documente participare:

- Nota justificativa privind anularea procedurii-Corbu.pdf
- Raspuns consolidat Corbu DC83.rar
- EN1038275.docx
- EN1037937.docx
- Contract achizitie publica.doc
- EXPERTIXA TEHNICA.pdf
- GEO ANL.pdf
- Parte Desenata DALI Corbu.pdf
- FisaDate_DF1152070.pdf
- Sectiunea formulare Comuna Corbu judetul Constanta.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- Parte scrisa Corbu.pdf
- DUAE_CERERE_182149.xml

Data publicarii	30.06.22	Coduri CPV	45233120-6 71240000-2 71322500-6 79933000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	28.07.22	Pretul estimativ:	12.555.193,16 RON - 12.555.193,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achiziție Servicii de proiectare, Execuție lucrări și Servicii de asistenta tehnica din parte a proiectantului pentru proiectul " REABILITARE SI MODERNIZARE DC83 IN COMUNA CORBU, JUDETUL CONSTANTA" în valoare estimata de 12.555.193,16 lei fără TVA. Documentația tratează lucrările pentru realizarea unui sistem rutier nou, în vederea îmbunătățirii condițiilor de viața a populației din comuna Corbu și la asigurarea accesului la servicii considerate de baza. Lucrările care reprezintă obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C-lucrări de importanță normală. Lungimea străzilor propuse pentru asfaltare este de 7011,21 m. Pe tronsonul studiat va fi adoptat următorul sistem rutier: - 4 cm Ba 16 rul 50/70 strat de uzura AND605/2016; - 6 cm BAD 22.4 leg 50/70 strat de legatura AND 605/2016; - 6 cm strat de baza din AB22.4 baza 50/70; - min.30 cm piatra Sparta SR EN 12620+A1:2008, STAS 6400-84; - 3 cm frezare strat asfaltic existent urmat de compactare; - structura existenta. Acostamentele se propun a fi executate din piatra Sparta.
