

Lucrari de renovare Caminul Cultural Apoldu de Sus

I.D.: 56886843

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 10.05.21 | Coduri CPV | 45453100-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 355.138,00 RON - 355.138,00 RON

Descriere: Reparatii si zugraveli la fatada: 1 Montat si demontat schela metalica la fatada exterioara cu o inaltime pana la 9 m mp 768.00 2 Desfacerea tencuelei afectate la peretii exteriori cu mijloace mecanice si manuale mp 380.00 3 Curatarea suprafetelor manuale cu peria de sarma la fatada exterioara mp 380.00 4 Sprit din ciment si nisip inaintea tencuielii mp 380.00 5 Tencuieli manuale la fatada, inclusiv refacere ornamente mp 380.00 6 Finisaje cu mortar de tinci si adeziv special la exterior mp 470.00 7 Amorsarea peretilor exteriori mp 1,120.00 8 Zugraveli lavabile in doua straturi la fatadele exterioare mp 1,120.00 9 Curatat suprafete la interior, inclusiv amorsa mp 61.00 10 Inlocuit usi din lemn cu altele noi asemanatoare cu cele actuale 2 buc mp 12.00 11 Curatatul si vopsitul elementelor metalice (porti,grilaje etc) mp 24.00 12 Finisaje cu glet la peretii interiori mp 61.00 13 Transportul molozului sau al pamantului cu autobasculanta pe o distanta de 10 km. tona 28.00 14 Transportul materialelor cu autobasculanta pe o distanta de 25 km tona 38.00 Reparatii acoperis: 1 Desfacere invelitori din olane tigla solzi sau profilate pe sipci, inclusiv desfacerea sipcilor si doliilor mp 515.00 2 Desfacere invelitoare din tabla metalica, inclusiv desfacerea sipcilor si doliilor mp 208.00 3 Inlocuit material lemnos grinzi,capriori afectati mc 1.20 4 Inlocuit rigle material lemnos 40x50 ml 2,300.00 5 Folie anticondens la acoperisuri mp 208.00 6 Tigla din beton cu doua cioc
