

EXECUȚIE LUCRĂRI ÎN CADRUL PROIECTULUI „CENTRU SOCIAL, SAT BARBALAI, COMUNA TATULEȘTI, JUDEȚUL OLT”

I.D.: 48916434

Data
publicării 14.08.20

Coduri CPV 45210000-2

Pretul
estimativ: 431.891,66 RON - 431.891,66 RON

Descriere: Se solicită execuția lucrărilor de construcții și achiziția dotărilor prevăzute în proiectul „Centru social, sat Barbalai, Comuna Tatulești, Județul Olt”. Centrul de zi se va amenaja numai pe parter, fiind împărțit astfel: 1.HOL ACCES = 7.87 mp 2.BIROU = 7.43 mp 3.OFICIU = 7.87 mp 4.SPAȚIU POLIVALENT = 69.28 mp 5.GRUP SANITAR BARBATE = 8.67 mp 6.GRUP SANITAR PERSOANE CU DIZABILITĂȚI = 5.14 mp 7.GRUP SANITAR FEMEI = 6.66 mp 8.CENTRALA TERMICA = 14.70 mp 9.HOL CIRCULAȚIE = 3.42 mp. Accesul principal este prevăzut cu o rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii. Volumetria este simplă, cu o amprentă la sol rectangulară 23.55 m x 8.80 m pe latura de est și 5.65 m pe latura de vest. Înălțimea la streșină este de 3.64 m și respectiv 6.41 m cota maximă la coama. • Sistemul structural: zidărie portantă cu stâlpi, centuri și grinzi • Închiderile exterioare: cărămidă cu goluri (25 cm) + termosistem 10 cm + strat final tencuială. • Placa de la parter, planșeu peste parter, grinzi, centuri, fundații, din beton armat. • Pereții interiori sunt tot din cărămidă de 25 cm grosime. • Pereții de compartimentare din toalete sunt realizați de HPL de 2 cm grosime. • Acoperiș: tip șarpantă în două ape. • Invelitoare: țigla metalică de tip Lindab. • Ferestrele și ușile exterioare: tamplarie PVC - alb cu barieră termică și geam termopan. Detalierea elementelor constructive se regăsește în atașament.