

## **Execuția lucrărilor conform Dispozițiilor de șantier aprobate nr. 10 și 11 aferente investiției: "Creșterea calității arhitectural-ambientale și reabilitare termică a Colegiului Național Mihai Viteazul - Internat și Sală de festivități" din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna**

I.D.: 65299514

Documente participare:

- FisaDate\_DF1135645.pdf
- caiet de sarcini CNMV DS 10-11.docx
- DS 10.pdf
- DS10 Documentatie economica fara valori.pdf
- DS11 Documentatie economica fara valori.pdf
- DS11.pdf
- Formulare DS 10 11 CN Mihai Viteazul.doc
- model contract DS 10 11 CN Mihai Viteazul.docx
- DUAE\_CERERE\_156016.xml

---

Data publicarii	19.01.22	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	04.02.22	Pretul estimativ:	170.462,83 RON - 170.462,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Obiectivul viitorului contract reprezinta achizitionarea lucrarilor de executie privind eliminarea infiltratiilor in cladirea Salii de Festivitati urmare a ploilor abundente de sezon, hidroizolarea fundatiei clădirii. Privind cladirea Internatului, se propune realizarea unor deschideri intre incaperile existente la parter si etajul 1, pentru a crea sali de dimensiuni mai mari corespunzator necesitatii strategiei de invatamant si realizarea instalatiei sanitare pentru apa rece, apa calda si scurgeri pentru incaperile depozit, pentru ca acestea sa poata fi transformate ulterior in oficii sanitare, conform dispozitiilor de santier aprobate nr. 10 si 11. Descrierea lucrarilor propuse la reabilitarea constructiei existente, prin realizarea urmatoarelor lucrari principale: Conform dispozitiilor de santier aprobate, se propun urmatoarele: Privind hidroizolarea fundatiei salii de festivitati Se propune desfacerea finisajelor existente, executarea hidroizolatiei si refacerea finisajelor exterioare, urmand ca mai apoi terasa sa fie placata cu piatra sau gresie pentru exterior. De asemenea se va realiza in amontele cladirii un dren ce va prelua apele subterane. Drenul va fi conectat la reseaua de canalizare existenta. Privind crearea golurilor Se propune realizarea unor deschideri la parterul cladirii (deschiderile 1, 2) si la etajul 1 (deschiderile 3, 4, 5, 6) care vor avea dimensiunea de 3,5 m. Pentru aceste deschideri, nu vor fi necesare lucrari de consolidare a cladirii. Astfel, pentru efectuarea acestor lucrari se vor parcurge urmatarii pasi: Realizarea de goluri etapizat, 1 buc. / etapa; Realizare buiandrugi metalici din profil metalic U16 cu rezemare 25 cm lateral pe spalete adiacenți; Reparatii tencuieli la spalete noi. Privind realizarea instalatiei sanitare si scurgeri pentru incaperile depozit Se propune realizarea instalatiei sanitare pentru apa rece, apa calda si scurgeri pentru încăperile depozit aferente etajelor 1, 2, 3 si 4, inclusiv conectarea acestora la racordurile existente in exteriorul cladirii. VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI este de 170.462,83 lei fara TVA(cheltuieli pentru investitia de baza: cap. 4.1., subcap. 4.1.15), din care: - Dispozitia de santier nr. 10 - 76.769,24 lei fara TVA; - Dispozitia de santier nr. 11 - 93.693,59 lei fara TVA. Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 10 zile inainte de data depunere a ofertelor. Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 6 zile inainte de data de depunere oferte.