

TRANSFORMARE REMIZA PSI IN GRADINITA SITUATA IN LOCALITATEA CALCAI, COMUNA OITUZ

I.D.: 14694165

Data publicarii	30.08.16	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.09.16	Pretul estimativ:	18.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: LUCRARI REPARATII Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 26 m, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul cladirii cu bitum tip D, 26 m, desfacerea pardoselilor din parchet exclusiv dusumelele cu recuperarea materialelor 18,30 mp, bariera contra vap la izol.frig bariera la pereti in cam frig cu emulsii la rece aplicat in 3 straturi 18,30 mp, bitum cu adaos de cauciuc tip sac 110/120 s 10546 14,64 kg, izolatii termice cu placi din polistiren 18,30 mp, placa polistiren expandat at-n 5,4 mm grosime 18,67 mp, pardoseli parchet stejar, fag pe suport existent 18,3 mp, frizuri fag 17X50X600 4,03 mp, parchet fag st 17X200X30- 90 mm 15,24 mp, vopsitorii la interior si exterior la pereti si tavane pe tencuieli driscuite 60 mp, vopsea antimucegai 24 l, demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla 28 m, desfacerea invelitorilor din olane, tigle 66 mp, izolatii hidrofuge la rece cu folii pvc la acoperis inclusiv strat suplimentar 66 mp, rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat 66 mp, macara capra actionata electric 0.66 ora, invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata 66 mp, tabla ondulata pentru c-tiis 2029 ZN 1x800x2000 ol 34-1n 73,26 mp, ignifugarea lemnariei aparente cu o solutie ignifugata omologata 66 mp, montarea jgheaburi din tabla zincata de 0.5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm - 16 ml, montaj burlane din tabla zincata/alum de 0.5 mm grosime rotunde cu diametrul de 12,30 cm- 12 m, incarcarea materialelor 2.50 tone, descarcarea materialelor 2.50 tone, transport rutier 2.50 tona TERMO SISTEM izolatii termice la soclu si pereti subsol cu placi din polistiren extrudat tip EPS grosime 5 mm -11,70 mp, placa polistiren extrudat de 50 mm grosime 11,82 mp, izolatii termice la pereti de fatada cu placi polistiren expandat cu grosimea de 100 mm 76,35 mp, placa polistiren expandat grosime 100 mm 77,50 mp, montarea profilelor de protectie aferent sistemului termoizolant profil U 26 m, montarea profilelor de protectie aferent sistemului termoizolant 25 m, executarea unui strat termoizolator la terase , acoperisuri, pereti cu placi de vata minerala sau vata de sticla lipite cu mastic suprafata inclinata pana la 30 de grade 57.04 mp, saltea vata minerala cusuta ko-p-hal 100 mm 57,04 mp, incarcarea materialelor 5 tone, descarcarea materialelor 5 tone, transport rutier 5 tone
