

Proiectare și execuție lucrări în cadrul proiectului "EXTINDEREA REȚELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ÎNFIINȚARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA BURJUC, JUDEȚUL HUNEDOARA"

I.D.: 102060710

Data publicarii	30.08.24	Coduri CPV	45231300 45232150 45232152 45232400 45232423 45233000 45233142 45247270 71322000 71322200 71356200
-----------------	----------	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.09.24 15:00	Pretul estimativ:	72.040.486,97 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: Prin prezentul proiect se propune: - extinderea rețelilor de alimentare cu apă în satele Petresti, Bradatel, Glodghilesti și Tisa; - înființarea rețelei de canalizare menajera în satele Petresti, Bradatel, Glodghilesti, Burjuc, Tatarasti și Tisa, din Comuna Burjuc, urmărindu-se îmbunătățirea situației sociale, economice și o dinamică a dezvoltării umane a populației. Apele uzate menajere se vor colecta și apoi transporta prin pompare la stația de epurare existentă din localitatea Ilia. Prin prezentul proiect stația de epurare existentă din localitatea Ilia se va moderniza pentru a asigura noile capacități rezultate în urma implementării proiectului. Pentru execuția rețelilor de alimentare cu apă se vor utiliza conducte din PEID PE100 PN10 sau PEID PE100 PN16 în funcție de necesitate cu diametre cuprinse între De63mm ... De110mm, imbinat prin termofuziune sau electrofuziune. Pentru execuția colectoarelor de canalizare se vor utiliza în general conducte din PVC-KG SN4 DN200 și DN250mm, cu imbinări etanșe, cu respectarea condițiilor de montaj și exploatare impuse de producător. Rezistența și stabilitatea acestor conducte este conferită de rezistența la variațiile de temperatură, la abraziune și coroziune, la agenți chimici, mecanici și seismici. Rețelele de alimentare cu apă și rețelele de canalizare menajera se vor amplasa pe domeniul public, în lungul străzilor din localitate, în afara zonei carosabile pe cât posibil, în apropierea limitei cu proprietățile învecinate. Lucrările se încadrează în categoria de importanță "C"-normală (conform HGR nr. 766/1997) și la clasa "III" de importanță (conf. normativului P100-1/2013). Valoarea estimată totală a contractului este de: 72.040.486,97 fără TVA, din care: - Amenajare pentru protecția mediului :200.629,49 lei fara TVA- Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor /acordurilor / autorizațiilor: 370.000,00 lei fara TVA- Proiect tehnic și detalii de execuție: 1.685.500,00 lei fara TVA;- Asistența tehnică din partea proiectantului: 670.000,00 lei fara TVA;- Construcții și instalații: 65.462.493,00 lei fara TVA;- Montaj utilaje echipamente tehnologice și funcționale: 199.200,00 lei fără TVA; - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport: 3.081.000,00 lei fără TVA;- Organizare de șantier 371.664,48 lei fara TVA. Termenul până la care operatorii economici pot solicita clarificări, în conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor stabilită pentru transmiterea solicitărilor de clarificări. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare (dacă acestea au fost primite în termen), în conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 6 zile înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
