

## **"Inlocuire conducta tur termoficare intre stalpul 181 si PV1, in sistem clasic, cu conducte amplasate suprateran, termoizolate in sistem clasic"**

I.D.: 1014040

Documente participare:

- 7-356583.zip

---

Data publicarii	18.12.13	Coduri CPV	45231111-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 13.01.14

---

Descriere: Se vor executa lucrari de constructii - achizitie si livrare furnitura ,montaj -conform Caiet de Sarcini, proiect , caiete de sarcini si documentatie detalii de executie elaborata de SC DARO PROIECT SRL in calitate de proiectant general, documentatie care este anexata la documentatia de licitatie. Principalele lucrari care se vor executa sunt: - Achizitie si livrare furnitura - Desfacerea izolatiei termice si a protectiei acesteia; - Demontarea conductei tur teava DN 700; - Montarea conductei tur teava sudata elicoidal, P 265 GH-TC2, DN 800 conform SR EN 10217/5-2003, C 91/2011; ? 813x10, Lungime=1700.00 ml; - Montare conducte tur teava fara sudura, P 265 GH-TC2, DN 200, ? 219x8 Lungime = 1.60 ml; DN 100 ? 114x6.3 Lungime = 1.20 ml, DN 80 ? 89x5 Lungime = 20.00 ml, DN 32 ? 42x3.2 Lungime = 1.20 ml, conform SR EN 10216/3-2003; - Executie izolatie termica si protectia acesteia. Dupa montaj si finalizarea operatiunilor de pretensionare, conducta ATT-1001-OK25B-800 (\*) se va izola cu un strat gros de 100 mm de vata minerala, protejata cu hidroizolatie si cu tabla zincata de 0.5 mm. Valoarea totala estimata a contractului fara TVA este de 3.735.192,00 lei din care valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 50.000,00 lei, reprezentand 1,34%. Valoarea contractului fara cheltuielile diverse si neprevazute este de 3.685.192 lei.

---