

## **Lucrarilor de executie- „BRANSARE LA UTILITATI SI SISTEMATIZARE CURTE SALA DE SPORT, COMUNA MILCOVU**

I.D.: 87785803

---

Data publicarii	06.10.23	Coduri CPV	45317000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 755.512,00 RON - 755.512,00 RON

---

Descriere: Lucrari de executie conform deviz. ● Imprejmuire tip 1: Inaltime de 2.50 m, cu stalpi metalici de tip teava tv. 60\*40-4mm dispusi la interx de 2.50 m. Fundatiile sunt izolate 50\*50cm in plan si adancime de -1.20 m fata de CTN. La partea superioara a fundatiilor sunt prevazute socluri de beton armat cu dimensiune 20\*50 cm. Fundatiile izolate sunt din beton simplu. Poarta, de 4.00 m, are stalpi de 100\*100-6 mm, si fundatii izolate de 70\*70 cm, cu adancime de 1.20 m Imprejmuirea propriu zisa este din panouri de plasa bordurata prefabricata Imprejmuire tip 2:- Inaltime de 4.00 m, cu stalpi metalici de tip teava tv. 100\*50-4mm dispusi la interx de 3.00 m. Fundatiile sunt izolate 70\*70cm in plan si adancime de -1.20 m fata de CTN. La partea superioara a fundatiilor sunt prevazute socluri de beton armat cu dimensiune 25\*50 cm. Fundatiile izolate sunt din beton simplu. Poarta, de 4.00 m, are stalpi de 100\*100-6 mm, si fundatii izolate de 100\*100 cm, cu adancime de 1.20 m Imprejmuirea propriu zisa este din panouri de plasa metalica impletita pana la 2.00 m si plasa de polietilena intre 2-4 m. Platforma betonata S=400mp Include aleea de acces și locurile de parcare în sarcina UAT MILCOVUL -Strat finit pavaj autoblocant de 6 cm Așezat pe un strat suport nisip grosime 10-50 mm numit pat de pavaj - Se realizeaza a platforma betonata de 10 cm. Termen executie 6 luni. Se va constitui GBE - 3% din valoare contractului. SF se va pune la dispozitia executantului.

---