

Modernizare LEA 110 kV Siscani-Glavanesti-Barlad-elaborare documentatie tehnica faza DTAC+ PTH+DDE, furnizare produse si executie lucrari, intocmire documentatie As Built - Proiect de Interes Comun de Modernizare a rețelei de energie electrica - CARMEN (Carpathian Modernization of Energy Network) - Volum 1 REV

I.D.: 102489816

Data publicarii	09.09.24	Coduri CPV	45310000 31681410 45315400 71323100 71356200
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	08.10.24 15:00	Pretul estimativ:	56.123.907,40 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

Descriere: Obiectul achiziției este realizarea „la cheie” a lucrării „Proiect de Interes Comun de Modernizare a rețelei de energie electrică –CARMEN (Carpathian Modernization of Energy Network) Volum 1 - Modernizare LEA 110 kV Șișcani - Glăvănești - Bârlad -elaborare documentatie tehnica faza DTAC+ PTH+DDE, furnizare produse și execuție lucrări, întocmire documentație As Built, constând în:Activități de proiectare:- elaborare documentației și studii necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor, Autorizației de Construire si depunere in numele entitatii contractante a documentatiei necesare in vederea obtinerii autorizatiei de construire;- elaborare documentației tehnice (proiect tehnic - PTh, DDE - documentația detaliată de execuție inclusiv alte expertize necesare elaborării proiectului tehnic- avand ca si exemplu dar fara a se limita la acestea, a scenariilor tehnico-economice stabilite în documentațiile de proiectare faza SF);- asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor .Execuția de lucrări: - achiziția și livrarea tuturor materialelor și echipamentelor necesare realizării lucrării; - execuția lucrărilor detaliate in SF181/2021;- categorii principale de lucrari:o inlocuirea tuturor stâlpilor din beton armat;o inlocuirea conductoarelor active existente, cu conductoare de mare capacitate de transport a energiei electrice, tip C-AL (din aluminiu cu inimă (miez) de carbon), cu secțiunea 275 mmp și a lanțurilor de izolatoare;o inlocuire priză de pământ;- testare și PIF;- instruirea personalului de exploatare si mentenanta al beneficiarului;- întocmire documentație As Built (documentație tehnică întocmită în concordanță cu situația reală din teren la finalizarea lucrărilor);- întocmire documente necesare completării cărții tehnice a investiției.Nota: Lucrarile de Montare DLR (dynamic line rating) mentionate in Memoriul Tehnic aferent SF 181/2021 nu fac obiectul acestei achizitii.
