

## **RETEA CANALIZARE MENAJERA SI STATII DE EPURARE IN LOCALITATEA SIBOT SI BALOMIRUL DE CAMP COMUNA SIBOT JUDETUL ALBA" - REST DE EXECUTAT**

I.D.: 58144173

---

Data publicarii	22.06.21	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 11.706.266,37 RON - 11.706.266,37 RON

---

Descriere: Investitia prevede urmatoorii Indicatori totalizatori tehnici : LOCALITATEA SIBOT- total lungime rețea de canalizare 11743 ml (din care 314ml-De 200, 2796 ml- De 315 , 8494ml - De250;101ml-PEHD De si 38ml-PEHD De-250 - total lungime conductă refulare 2110 ml (din care 810ml- De90;si 1300ml-De 160) - numar de camine de vizitare -392 buc; - 3 subtraversari drumuri; Localitatea Balomiru de Camp-- total lungime rețea de canalizare 4581ml (din care, 206 ml- De 315 , 4340ml - De250 si 35ml-PEHD De-250 - total lungime conductă refulare 1260 ml (din care 1260 ml-De 110) - 9 subtraversari drumuri(din care o subtraversare de autostrada) - 2 subtraversari calea ferata - 6 subtraversari de cursuri de apa - 1 subtraversare de gaz Racorduri-750 buc Camine de vizitare -392 buc; Statii de pompare ape uzate 5 buc IMPORTANT: DIN INDICATORII TEHNICI AFERENTI LOCALITATII BALOMIR AU FOST EXECUTATI IN CADRUL UNUI CONTRACT REZILIAT URMATOARELE LUCRARI: Montat retea canalizare PVC Dn 250 mm, SN 4 - 482 ml Troson 7-B 65 ml si 2 buc. camine CM2 si CM3 Tronson 7-A, 304 ml si 9 buc. camine de vizitare CM2 - pana la CM10 (inclusiv subtraversare canal S1) Tronson 6-E, 95 ml si 2 buc. camine de vizitare CM6 si CM5 (56 ml + 39 ml spre CM4) Listele cu cantitatile de lucrari aferente RESTULUI DE EXECUTAT sunt atasate prezentei documentatii. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 12 zile; Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.

---