

Execuția Lucrărilor de modernizare si reabilitare plot SPP 15, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 și SAM 6/CD3-4 în cadrul proiectului "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 15, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 ȘI SAM 6/CD3-4, APARTINÂND O.U.A.I. ASPERSORUL NANOV, JUDEȚUL TELEORMAN, DIN AMENAJAREA HIDROAMELIORATIVĂ VIIȘOARA".

I.D.: 67094890

Data publicarii 14.03.22 Coduri CPV 45232120-9

Pretul estimativ: 4.335.535,72 RON - 4.335.535,72 RON

Descriere: Se vor executa, in conformitate cu cerintele proiectului tehnic si a caietelor de sarcini, respectiv - Execuția Lucrărilor de modernizare si reabilitare plot SPP 15, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 ȘI SAM 6/CD3-4 în cadrul proiectului "MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA PLOTULUI DE IRIGAȚII SPP 15, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 ȘI SAM 6/CD3-4, APARTINÂND O.U.A.I. ASPERSORUL NANOV, JUDEȚUL TELEORMAN, DIN AMENAJAREA HIDROAMELIORATIVĂ VIIȘOARA", finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata de 4.335.535,72 lei fara TVA, din care neeligibil 68.262,98 lei fara TVA, astfel: Cap. 4.1 Valoare estimata - Constructii si instalatii: 3.055.903,78 lei fara TVA din care neeligibil 25.087,86 lei fara TVA; Cap. 4.2 Valoare estimata - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale: 115.771,46 lei fara TVA din care neeligibil 4.078,88 lei fara TVA; Cap. 4.3 Valoare estimata - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj: 1.138.788,00 lei fara TVA din care neeligibil 39.096,24 lei fara TVA; Cap. 5.1 Valoare estimata - Organizare de Santier: 15.042,53 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei. Cap. 6.2 Valoare estimata - Probe tehnologice si teste: 10.029,95 lei fara TVA din care neeligibil 0 lei. ATENTIE! DOTARILE AFERENTE CAP. 4.5 NU FAC OBIECTUL PREZENTEI PROCEDURI DE ATRIBUIRE. Valoarea estimata fara TVA: 4.335.535,72 Moneda:RON Natura si cantitatea lucrarilor: Pentru aducerea ploturilor de irigatii SPP 15, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 ȘI SAM 6/CD3-4, apartinand O.U.A.I. ASPERSORUL NANOV, judetul Teleorman la o stare de functionare corespunzatoare, cu consumuri de energie scazute si in special conditii de siguranta in exploatare, prin reducerea numarului de avarii si a timpilor de interventie, sunt necesare lucrari de modernizarea si re tehnologizare, care vor consta din: - Retehnologizarea statiei de pompare si punere sub presiune SPP 15 prin inlocuirea electropompelor existente cu electropompe noi cu parametrii energetici imbunatatiti cu pastrarea parametrilor hidraulici (Q,H) ai statiei. Inlocuirea instalatiilor hidraulice si hidromecanice distruse/dezafectate in statia de pompare cu altele noi (stuturi de tevi de otel pentru refulare, flanse, coturi, teuri, reductii pentru toate electropompele, clapeti de retinere, robinete cu sertar, etc.) inclusiv debitmetre pentru contorizarea apei; Adaptarea instalatiilor hidraulice si hidromecanice existente in statiile de pompare aferente ploturilor de irigatii SPP 15, SAM 4/CD5, SAM 4/CD3-4, SAM 5/CD3-4 ȘI SAM 6/CD3-4, pentru realizarea instalatiilor de contorizare (debitmetre pentru irigatii, stuturi de tevi, flanse, coturi, teuri, etc.); - Lucrari de reparatii-constructii (reabilitarea cladirilor pentru instalatii electrice, lucrari de izolatia infrastructura, reabilitarea cuvelor statiei de pompare SPP 15, etc.); - Lucrari de reabilitare a nodurilor hidrotehnice si inlocuire a armaturilor retelelor de distributie: vane de linie, hidranti, instalatii de aerisire-dezaerisire, instalatii de golire; - Modernizarea si re tehnologizarea sistemelor de actionare a electropompelor prin montarea convertizoarelor de frecventa. Contract EXECUTIE LUCRARI

