

---

## Lucrari de modernizare racord 20 kV PTCZ

I.D.: 54642974

---

Data publicarii	25.02.21	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 38.000,00 RON - 38.000,00 RON

---

Descriere: Demontare si inlocuire stalp racord LEA 20 kV, montat in fundatie turnata din beton, inclusiv priza de pamant noua, inclusiv consola si varfar din otel zincat si izolatie de intindere ceramica, inclusiv priza de pamant noua cu rezistenta de dispersie < 10 ohm. Separator nou 24 kV, inclusiv chit de instalare/acționare pe stâlp (9 izolatori compoziți, 2 manete acționare cu inter-blocaj mecanic, cutite de legare la pământ), consola de trecere cu izolatori suport compozit, cadru de siguranțe 24 kV cu descărcători ZnO 24 kV, 10 kA incluși, coloana generala cu cabluri 12/20 kV izolație XLPE de medie tensiune, în lungime de cca 30 m (separator, cadru siguranțe- trafo), protejate mecanic în tub kopoflex de înalta densitate 110 mm pe clădirea PTCZ și estacade, brățări și confecții metalice noi pentru aparataje, îmbunătățire prize de pământ stâlp separator si PTCZ pana la valoarea de maxim 4 ohm, inclusiv coborâri exterioare cu platbanda zincată 40 x 4 mmp la prizele de pământ aferente aparatajelor electroenergetice. Verificări, probe tehnologice și punere în funcțiune. Garanție 5 ani

---