

Proiectare si executie pentru investitia: "Modernizare drumuri comunale DC 24A si DC 24 - sector I in Comuna Hoghilag, Judetul Sibiu"

I.D.: 73359596

Documente participare:

- 2. Formulare_DRUMURI_Anghel Saligny_HOGHILAG_15.09.2022-semnat.pdf
- 3. Clauze_contractuale_DRUMURI_Anghel Saligny_HOGHILAG_15.09.2022-semnat.pdf
- 4. DUAЕ_DRUMURI_Anghel Saligny-semnat.pdf
- 5. Caiet_de_sarcini_DRUMURI_Anghel Saligny_HOGHILAG_15.09.2022-semnat.pdf
- 8_Managementul_riscurilor_Drumuri_comunale_Anghel_Saligny-semnat.pdf
- 9. Expertiza_tehnica_Drumuri_Hoghilag_2022-semnat.pdf
- 11. DALI_DC24aDC24_sect. I_DRUMURI_2022-semnat.pdf
- 12. Categoriile_de_lucrari_DGF1F2_DRUMURI_2022-semnat.pdf
- 13. Autorizatie_de_constructie_DRUMURI_2022-semnat.pdf
- 14. Planse_DALI_DRUMURI_2022-semnat.pdf
- FisaDate_DF1159861.pdf
- DUAЕ_CERERE_194690.xml
- Raspuns_Consolidat_Nr_1_DRUMURI_Anghel_Saligny_HOGHILAG

Data publicarii	23.09.22	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---------------------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	13.10.22	Pretul estimativ:	12.121.178,79 RON - 12.121.178,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie pentru investitia: "Modernizare drumuri comunale DC 24A si DC 24 - sector I in Comuna Hoghilag, Judetul Sibiu" Amplasamentul lucrarilor propuse prin proiect se afla in partea de N - E a judetului Sibiu, in comuna Hoghilag, pe DC 24A intre Hoghilag - Prod si DC 24 Intersectia DN 14 - spre Localitatea Valchid, in extravilanul comunei Hoghilag. Drumurile DC24A si DC24 sunt drumuri cu intensitatea redusa a traficului, fiind incadrate in clasa tehnica V. Lucrarile se vor executa intr-o structura rutiera semirigida, astfel: • 4 cm strat de uzura BA 16 sau BAPC16 conform SR EN 13108-1:2006; SREN 13 108-1:2006/AC:2008(BA16 conform AND605/2016); • 6 cm strat de legatura din binder BAD22.4 leg 50/70, BADPC22.4 leg 50/70, BADPS22.4 leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2006: SR EN 13108- 1:2006/AC:2008 (BAD22.4, BADPC22.4 conform AND605/2016); • 16 cm strat de baza din agregate naturale stabilizate conform STAS 10473/1987; • 21 cm strat de fundatie din balast/ balast amestec optimal, conform ST AS 6400-84 si SR EN 13242:2013: • min 15 cm, structura rutiera existenta. Lucrarile de proiectare si executie, includ: a) Activitatile de proiectare ce fac referire la detalii de executie pentru lucrari de constructii, drumuri, acostamente, trotuare, santuri, rigole, platforme de incrucisare, ziduri de sprijin, drumuri laterale si spatii neamenajate; b) Adaptarea la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul; c) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; d) Lucrari de constructii de drumuri; e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; f) Testarea si punerea in functiune si monitorizarea functionarii tuturor utilajelor si echipamentelor; g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni calendaristice. Valoarea totala estimata a investiei (fara TVA) 12.121.178,79 Lei: din care: Proiectarea si verificarea tehnica de calitate a proiectului (fara TVA) - 342.000,00 Lei. Asistenta tehnica din partea proiectantului (fara TVA) - 80.000,00 Lei. Constructii si instalatii - (fara TVA) - 11.578.371,53 Lei. Organizare de santier (fara TVA) - 120.807,26 Lei. Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate cu 6 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 11 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor).
