

## Proiectare si executie pentru investitia: “Modernizare drumuri comunale DC 24 si DC 24<sup>a</sup> in Comuna Hoghilag, Judetul Sibiu”

I.D.: 39853520

Documente participare:

- 2. Formulare\_DRUMURI\_HOGHILAG\_10.11.2019-semnat.doc
- 3. Clauze\_contractuale\_DRUMURI\_HOGHILAG\_10.11.2019-semnat.doc
- 5. Caiet\_de\_sarcini\_DRUMURI\_HOGHILAG\_10.11.2019-semnat.pdf
- 11. DALI\_DRUMURI\_HOGHILAG\_Partea\_scrisa-semnat.pdf
- 12. DALI\_DRUMURI\_HOGHILAG\_Partea\_desenata-semnat.pdf
- 13. Avize\_DC-semnat.pdf
- 9. Expertiza\_Drumuri\_Hoghilag-semnat.pdf
- 10. Expertiza\_Poduri\_Hoghilag-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1069879.pdf
- DUAE\_CERERE\_43735.xml
- EN1014868.docx

Data publicarii	14.11.19	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	03.12.19	Pretul estimativ:	14.902.255,00 RON - 14.902.255,00 RON

Descriere: Amplasamentul lucrărilor propuse prin proiect se afla în partea de N - E a județului Sibiu, în comuna Hoghilag, pe DC 24A între Hoghilag - Prod - km 0+000 la km 6+680 și DC 24 Intersecția DN 14 - Localitatea Valchid - km 0+000 la km 6+974, in intravilanul localităților Hoghilag si Valchid si in extravilanul comunei Hoghilag. Drumurile DC24A si DC24 sunt drumuri cu intensitatea redusa a traficului, fiind încadrate in clasa tehnica V. Lucrarile se vor executa intr-o structura rutiera semirigida, astfel: • 4 cm strat de uzură BAPC16 conform AND605/revizia 1-2014 sau SR EN 13108; • 6 cm strat de legătură BAD20 (eventual BADPS25) conform AND605/revizia 1-2014 sau SR EN 13108; • 16 cm strat de bază din balast stabilizat conform STAS 10473/1987; • 18 cm strat de fundație din balast/ balast amestec optimal, conform STAS 6400-84 și SR EN 13242:2013; • min 18 cm, sistemul rutier existent; Lucrarile de proiectare si executie, includ: a) Activitatile de proiectare ce fac referire la detalii de executie pentru lucrari de constructii, drumuri, acostamente, trotuare, santuri, rigole, platforme de incrucisare, ziduri de sprijin, drumuri laterale si spatii neamenajate ; b) Adaptarea la teren si/sau detalii de executie acolo unde este cazul; c) Elaborarea documentatiei necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei; d) Lucrari de constructii de drumuri; e) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; f) Testarea si punerea in functiune si monitorizarea functionarii tuturor utilajelor si echipamentelor; g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 36 luni calendaristice; Valoarea totala estimata a investiei (fara TVA) 14.902.225,00 Lei: din care Proiectarea si verificarea tehnica de calitate a proiectului (fara TVA) - 325.800,00 Lei. Asistenta tehnica din partea proiectantului (fara TVA) - 28.400,00 Lei Constructii si instalatii - (fara TVA) - 14.193.224,00 Lei. Organizare de santier (fara TVA) - 354.831,00 Lei. Conform Art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (asa cum a fost modificata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 107/2017), coroborat cu prevederile Art. 24 alin. (3) si Art. 55 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 395/2016, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificate cu 6 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor (daca acestea au fost primite cu cel putin 11 zile calendaristice inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor),