
Lucrari de instalatii ventilare

I.D.: 68378609

Data publicarii	18.04.22	Coduri CPV	45331210-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 98.392,65 RON - 98.392,65 RON

Descriere: Lucrarile constau in: demontat tavan fals metalic bucatarie, demontat si inlocuit fereastră, intercalat grila gravitacionala in fereastră, protejat cu folie inclusiv realizarea unor panouri despartitoare pe etaje in zonele unde se lucreaza, spart pereti si tavane subsol si etajele 1-4 pentru realizarea accesului la canalele interioare de ventilatie ale cladirii, confectionat si montat doua tubulaturi de ventilatie izolata din bucatarie demisol pana pe terasa acoperisului, confectionat postamenti din beton armat pe terasa pentru ventilatoare, montat ventilatoare inclusiv variator de turatie, executat reparatii la constructii pereti, tavane si pardoseala etajele 1-4 si demisol pentru readucerea spatiilor la stadiul initial, executat instalatie electrica inclusiv sistem de protectie pentru ventilatoare, refacut tavan metalic casetat. Pretul include materiale, manopera, utilaje si transport la sediul beneficiarului.
