
Servicii de proiectare, verificare tehnică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiție «SUPLIMENTARE SURSĂ DE APĂ ÎN LOCALITATEA POPENI, COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI »

I.D.: 100221972

Documente participare:

- 03 Caiet de sarcini -se.pdf
- 11.CU avize -se.pdf
- 04. Modele de formulare rev1 -se.docx
- 05. Model contract - rev 1-se.docx
- 06.SF - parte scrisa-se.pdf
- 07.SF - parte desenata -se.pdf
- 08.Studiu hidro preliminar -se.pdf
- 09.Studiul geo -se.pdf
- 10.Studiu topo -se.zip
- FisaDate_DF1221002.pdf
- DUAE_CERERE_291105.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 19.07.24 | Coduri CPV | 45232150-8 45310000-3 45343200-5 71322000-1 71328000-3 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|---|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.08.24 | Pretul estimativ: | 1.134.166,00 RON - 1.134.166,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții în cadrul proiectului «SUPLIMENTARE SURSĂ DE APĂ ÎN LOCALITATEA POPENI, COMUNA ZORLENI, JUDEȚUL VASLUI » Obiectele contractului sunt: - realizarea documentațiilor necesare pentru obținerea autorizației de construcție - realizare proiect tehnic faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție - verificarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție de către specialiști verifcatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații. - Asistența tehnică a Proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor - realizarea tuturor lucrărilor care fac obiectul studiului de fezabilitate Indicatori tehnici minimali: Conducta PEHD PE100 PN8 - 247 m (din care 178 m de dimensiunea Ø 110 și 69 de m de dimensiunea Ø 75) Conducta PEHD PE100 PN16 - 67 m (dimensiune Ø 110) Conducta PEHD PE100 PN 16 - 45 m (dimensiune Ø 63) Foraj proiectat H=200m - 1 buc. Rezervor 100 mc - 1 buc. Stație de pompare - 1 buc. Stație de clorinare - 1 buc. Cămin de vane - 1 buc. Cămin de racord pompe mobile de intervenție - 2 buc. Hidrant suprateran - 1 buc. Nod de rețea - 1 buc. Note: *)Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor" **) Nu există limitări între capitole sau subcapitole de cheltuieli, ofertanții având dreptul cât și obligația de a prevedea toate costurile rezultate din listele de cantități și din oferta sa. Pentru capitolul 5.1 fiecare ofertant are libertatea de a propune propriile costuri în funcție de organizarea proprie și cerințele Documentației de atribuire. ***) Se permite ofertanților să utilizeze propriile distanțe de transport pentru resursele materiale de la furnizori la locul lucrării. În cadrul propunerii tehnice ofertanții trebuie să indice principalii furnizori precum și distanța de transport de la aceștia. ****) La întocmirea ofertei sunt aplicabile prevederile Ordonanței 1568/2002, în sensul în care normele din articolele de deviz sunt orientative, respectiv "Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție, cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute în proiectul tehnic, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor" - conf. Art. 2.2.2 **) Durata contractului este de maxim 9 luni. Contractul de lucrări va fi semnat numai în urma obținerii finanțării. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției. În primul an se vor executa valoric aproximativ 60 % din valoarea lucrărilor iar în al doilea an restul de 40 %. AC va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Durata estimată de suspendare până la semnarea contractului: 12 luni
