

---

## **Rest de executat din Dispozitia de Santier nr.19 - Masuri de interventii dispuse de expertiza tehnica 4529-2017 obiectiv din cadrul proiectului Reabilitarea Complexului Muzeului Regiunii Portilor de Fier si valorificarea lui ca produs turistic**

I.D.: 27413875

Documente participare:

- 7-426918.zip

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.04.18 | Coduri CPV | 45262340-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 02.05.18 | Pretul estimativ: | 162.758,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|

---

Descriere: Restul de executat din Dispozitia de Santier nr.19: 2. Consolidare prin injectii de suspensie ciment - bentonita a fundatiilor Ax C si D între zona holului central de la demisol. 3. Consolidarea prin aplicarea tesaturilor de fibre de carbon de tip SIKAWRAP 230C a peretilor longitudinali din axele C si D sub cotele de rezemare a grinzilor. 4. Consolidarea prin aplicarea tesaturilor de fibre de sticla de tip SIKAWRAP 430G a peretelui longitudinal din axul C în lungul zonelor fisurate. 8. Consolidarea colturilor din axele 19 si 21 la aticele pod. 10. Consolidarea nodurilor din axele 9 si 13 se va face prin injectarea cu rasini epoxidice în tehnologia specifica înjectarilor pentru închiderea fisurilor.

---