

---

## REABILITARE GRUPURI SANITARE CORP A PARTER -UPG

I.D.: 72514528

---

Data publicarii	23.08.22	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	34.545,39 RON - 34.545,39 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Demontarea obiectelor sanitare: lavoare, oglinzi, wc-uri (vas+rezervor), pisoare, boilere, uscatoare maini, port-hartii se va face de catre beneficiar. - desfacere placari ceramice: faianta si gresie - desfacere tavan casetat pe structura metalica -demontare tamplarie de lemn: usi si ferestre (supralumina) -rectificarea suprafetelor prin tencuieli subtiri - turnare sapa autonivelanta 3 cm - glet de ipsos, amorsa si zugraveli lavabile executate la pereti, - placari cu faianta ( executate pana la h= 2,10 m) - placare cu gresie, inclusiv plinta de 10 cm (placarile ceramice se vor executa cu adeziv flexibil pentru placari ceramice pe suprafete critice in medii permanent umede si chit aquastatic de etansare rosturi ) -reparatii tencuieli in jurul tocului , spaleti drepti 15-25 cm - montaj usi interioare celulare din HDF, cu tocuri din lemn masiv, inclusiv feronerie, pervazuri din MDF ( culoarea se va alege de comun acord cu beneficiarul) - montaj ferestre din PVC cu geam termopan (supralumina) -realizare masti pentru conducte (coloane) din gipscarton RBI 12,5 mm, cu structura profile metalice - montare tavan casetat din gips carton, grosime 8 mm, rezistent la umezeala, rez. foc C1, inclusiv structura metalica - inlocuire corpuri iluminat cu panouri LED incastrabile in tavan casetat - montare radiatoare 22x600x600, cu robineti tur-retur ( demontarea radiatoarelor existente si procurarea radiatoarelor noi se va executa de catre beneficiar), inclusiv tevi si fittinguri ppr-al. -mo

---