

Execuția lucrărilor suplimentare aferente obiectivului de investiții "Refuncționalizarea clădirii C2 - Sala de sport și finalizarea construcției anexate sălii de sport aparținătoare Școlii Gimnaziale Nicolae Colan, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna

I.D.: 79262255

Documente participare:

- DDS15_Anexa 2.pdf
- DDS15_Anexa 1.pdf
- DDS18_Anexa 1.pdf
- DDS19_A-13.pdf
- DDS19_A-14.pdf
- DDS19_A-16.pdf
- DDS19_A-17.pdf
- DDS19_A-18.pdf
- DDS19_A-19.pdf
- DDS19_A-20.pdf
- DDS19_A-21.pdf
- FisaDate_DF1172615.pdf
- DDS19_A-15.pdf
- CS NCS Colan.docx
- DS 9.pdf
- DS 15 partea scrisa.pdf
- DS 16.pdf
- DS 17.pdf
- DS 18 partea scrisa.pdf
- DS 19 partea scrisa.pdf
- DS 20.pdf
- Formular F2 fara valori.pdf
- Formulare lucrari supl NICOLAE COLAN.doc
- Liste de cantitati fara pret comasat.pdf
- model contract lucrari supl NICOLAE COLAN.docx
- DUAE_CERERE_213262.xml

Data publicarii	03.03.23	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	20.03.23	Pretul estimativ:	1.335.677,74 RON - 1.335.677,74 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul viitorului contract reprezintă execuția lucrărilor suplimentare privind investiția: "Refuncționalizarea clădirii C2 - Sala de sport și finalizarea construcției anexate sălii de sport aparținătoare Școlii Gimnaziale Nicolae Colan, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna" realizarea execuției lucrărilor suplimentare privind investiția: "Refuncționalizarea clădirii C2 - Sala de sport și finalizarea construcției anexate sălii de sport aparținătoare Școlii Gimnaziale Nicolae Colan, din Municipiul Sfântu Gheorghe, județul Covasna" Descrierea lucrărilor propuse la reabilitarea construcției existente, prin realizarea următoarelor lucrări principale: Dispoziția de șantier cu Nr. 15 se referă la învelitoarea propusă și reabilitarea fațadei C2. a. În urma demolării învelitoarei de pe corpul C3, s-a constatat că învelitoarea a fost realizată în așa fel încât sunt necesare lucrări de reparații la fațada vestică a corpului C2. Tipul și cantitatea lucrărilor sunt prezentate în listele cu cantități anexate. Dispoziția de șantier cu Nr. 16 se referă la lucrările de placare cu gips-carton și realizarea pardoselilor din mochetă la sala multimedia. a. În urma vizitelor pe șantier s-a constatat că tavanul deasupra sălii festive necesită lucrări de modernizare. Din considerente estetice se propune placarea tavanului cu gips-carton, astfel mascând greșelile și deteriorările acestuia. b. Structura metalică a învelitoarei trebuie să fie termoprotejată (conform normelor I.S.U.-Inspectoratul General pentru Situații de Urgență). Astfel pentru ca proiectul final să corespundă cu proiectul de arhitectură, care prevede ca structura metalică să fie protejată cu placaj de gips-carton Rezistent la foc EI 45 min.. c. Din proiectul de arhitectură, planșa A-05-P, reiese că în sala multimedia a fost propus pardoseală din mochetă. Dispoziția de șantier cu Nr. 17 se referă la lucrări interioare. Dispoziția de șantier cu Nr. 18 se referă la lucrări exterioare. Reparația rostului de dilatare este o lucrare neprevăzută. Necesitatea acestuia a fost sesizată după începerea execuției. Suplimentarea cantităților de jgheaburi și burlane este necesară pentru evacuarea completă a apelor pluviale de pe latura nordică. Dispoziția de șantier cu Nr. 19 se referă la balustrade și placarea scărilor exterioare. În dispoziția de șantier cu numărul 20 sunt prezentate lucrări opționale. Dispoziția de șantier Nr. 9, precizează că în urma finalizării lucrărilor privind modificarea structurii de rezistență a corpului de clădire C3, s-a constatat că unele elemente structurale existente din beton armat (stâlpi, grinzi, planșee) prezintă degradări locale datorită faptului că construcția nu a fost finalizată și a fost lăsată în paragină câteva decenii fără conservarea adecvată a structurii existente. Degradările locale se manifestă prin desprinderea bucăților de betoane, astfel au devenit vizibile armăturile, care prezintă rugină, în câteva locuri s-a observat probleme provenite din turnare necorespunzătoare a elementelor din beton armat. S-au identificat în total 240 de zone, care prezintă degradări locale a elementelor structurale. Ca urmare a acestor constatări prin dispoziție de șantier se dispune repararea zonelor care prezintă degradări locale, fiind stabilite și fazele de execuție a lucrărilor de intervenții. Termenul până la care se pot solicita clarificări de la autoritatea contractantă este de 10 zile înainte de data depunerii a ofertelor. Termenul până la care autoritatea contractantă răspunde la solicitările de clarificări este de 6 zile înainte de data de depunere a ofertelor.
