

## **EXTINDERE REțele DE CANALIZARE SI APA IN COMUNA GORGOTA, JUDETUL PRAHOVA**

I.D.: 28939198

Documente participare:

- 7-428236.zip

---

Data publicarii	15.06.18	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	03.07.18	Pretul estimativ:	5.916.327,00 RON

---

Descriere: COMPONENTA APA: In cadrul acestei investitii sunt propuse lucrarile necesare pentru: - extinderea rețelei de distributie a apei potabile pe o lungime de 1104m si a caminelor de racordare; - prin proiect se vor realiza bransamentele de apa pentru utilizatorii deserviti de rețeaua proiectata si hidrantii exteriori supraterani care asigura limitarea si stingerea incendiilor pe zonele unde se extinde rețeaua de apa potabila menajera. Pentru actiunea "apa" sunt propuse urmatoarele investitii: - extinderea rețelei de apa potabila cu 1104m de conducte cu diametrul de 110mm; - realizarea a 40 de camine de bransament; - montarea a patru hidranti de incendiu supraterani. Materialul ales pentru conductele rețelei de distributie este polietilena de înalta densitate PEID, PE 100, Pn 10. Rețeaua de distributie este constituita din tuburi din PEID, PE 100, Pn 10, De 110 + De 25 mm. Tuburile se vor monta îngropat la cel puțin 0,90 m peste generatoarea superioara pentru a respecta adâncimea minima de înghet conform STAS 6054. Debitul de dimensionare este  $D = 10$  l/s avand in vedere numarul de hidranti in functiune simultana si numarul de locuitori alimentati de pe o ramura de distributie. COMPONENTA CANALIZARE: In cadrul acestei investitii sunt propuse lucrarile necesare pentru: - extinderea rețelei de canalizare menajera in sistem separativ, inclusiv a caminelor de vizitare, de intersectie si a caminelor de conectare la rețeaua existenta; prin investitia propusa se vor realiza si caminele de racord pentru utilizatorii deserviti de rețeaua nou proiectata; - amplasarea de noi statii de pompare in zonele unde nu este posibila realizarea unei canalizari gravitationale. Pentru actiunea "canalizare" sunt propuse urmatoarele investitii: - extinderea rețelei de canalizare cu 10364m de conducte cu diametrul intre 250 si 400mm; - realizarea a zece statii de pompare a apelor uzate menajere si a conductelor de refulare aferente; - realizarea a 785 de camine de racord pentru locuintele deservite de rețeaua nou proiectata, inclusiv 7850m conducte de racord. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari cu 3 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar de zile pâna la care se pot solicita clarificari este de: 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---