

„Reparatia cii fara joante si sudura electrica CF Linia 500 fir II Sascut-Orbeni km 258+500-267+050; L=2,50 km”

I.D.: 16825140

Documente participare:

- 2-172250.zip

Data publicarii	22.12.16	Coduri CPV	50225000-8
Termenul limita pentru depunere:	28.03.17	Pretul estimativ:	241.666,00 RON

Descriere: Obiectul contractului consta in principal in stabilirea serviciilor, operatiilor si procedurilor necesare la realizarea cii fara joante, precum si conditiile care se impun materialelor, utilajelor si serviciilor propriu zise pentru ca lucrarea generala sa corespunda cerintelor impuse de instructiile si standardelor în vigoare. In conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, serviciile ce se vor realiza pe Linia 500 Ploiesti-Vicsani fir I, între statiile Sascut-Orbeni, de la km 258+500-267+050, pe o lungime totala de 2,5 km sunt urmatoarele: • pregatirea bazei de sudura; • taierea cu masina a capetelor de sina; • curatirea capetelor de sina în vederea sudarii; • sudarea propriu-zisa a sinelor si debavurarea sudurilor; • polizarea sudurilor; • ridicarea sinelor în boghiuri si transportul lor în linie curenta; • operatii în linie curenta - desfacerea si strângerea manuala a 50% din buloanele verticale inclusiv scoaterea si introducerea clestilor; - desfacerea si strângerea mecanizata sub circulatie a 50% din buloanele verticale; - desfacerea si refacerea racordarii; - schimbarea sinelor eclisate cu sinele sudate sau pregatite pentru sudura; - pregatirea locului de introducere în cale a tronsoanelor lungi ; - sudarea si polizarea sudurilor executate în cale; - coborârea si ridicarea sinelor în boghiuri speciale si transportul din linie curenta în baza de sudura; - manevrarea sub circulatie a traverselor acolo unde sudarea cade pe placa; - burajul manual II si III al traverselor manevrate; - profilarea prisme de balast pe 1870 m; - desfacerea si refacerea pasajelor la nivel; - detensionarea/pretensionarea tronsoanelor sudate ; - detensionarea zonelor de respiratie pe zona adiacenta de la capatul lucrarii; - transportul materialelor prin purtare directa la 10 m (durata de executie va include si perioada de intrerupere timp friguos de maxim 106 zile).
