

MODERNIZAREA REȚELEI DE CONDUCTĂ ÎNGROPATĂ ȘI A STAȚIEI DE PUNERE SUB PRESIUNE SPP 1B2, DIN AMENAJAREA HIDROAMELIORATIVĂ BOIANU- STICLEANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI - ETAPA II

I.D.: 79230573

Data
publicarii

02.03.23

Coduri CPV

45232120-9

Pretul
estimativ:

4.265.316,78 RON - 4.265.316,78 RON

Descriere: Execuție lucrări pentru proiectul " MODERNIZAREA REȚELEI DE CONDUCTĂ ÎNGROPATĂ ȘI A STAȚIEI DE PUNERE SUB PRESIUNE SPP 1B2, DIN AMENAJAREA HIDROAMELIORATIVĂ BOIANU-STICLEANU, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI - ETAPA II" Prin implementarea acestui proiect, O.U.A.I. CIOCANESTI – DUNARICA, modernizarea infrastructurii de irigații, ale plotului SPP 1B2. Obiectul 1: înlocuire a tronsoanelor de conductă din PREMO de pe conducta principală CP1 cu diametrele de 1000 mm, 800 mm și 600 mm, cu conductă din PAFSIN SN 5000, PN 10 și a ramificațiilor din oțel din nodurile care realizează legatura cu antenele, demolarea nodurilor și demontarea vanelor de pe antene, care trebuiesc montate pe noile ramificații. De asemenea se vor demonta dispozitivele de protecție din rețea montate în prima etapă și se vor monta pe noile ramificații din oțel. Obiectul 2: ACHIZIȚIA DE ECHIPAMENTE DE UDARE - a) Instalație de irigat tip pivot – tractabil de pe o parte pe alta – 2 bucăți b) Instalație de irigat cu tambur și furtun echipat cu aspersor – 2 bucăți Având în vedere devizul general întocmit, pretul maxim pentru realizarea investiției este de 4.265.316,78 lei fara TVA și cuprinde: CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - 4.1 - Construcții și instalații - 3.346.579,01 lei - 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport – 903.671,32 lei CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli - 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier – 15.066,45 lei