

## **Lucrari de reparare și reabilitare a acoperișului clădirii vechi a Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" Timișoara: schimbare învelitoare tablă, reparare șarpantă lemn și planșeu aferent, refacere instalație pluvială**

I.D.: 70588658

Documente participare:

- FisaDate\_DF1151750.pdf
- Caiet de Sarcini Bilbioteca.pdf
- DTOE si Documente.pdf
- Memoriu arhitectura PT.pdf
- Planse Arhitectura.pdf
- Program de control arhitectura.pdf
- DEVIZ fara valori PT.pdf
- Instalatii electrice.pdf
- Instalatii sanitare.pdf
- Caiet sarcini reparatii acoperis.pdf
- DRAFT CONTRACT.pdf
- FORMULARE.pdf
- DUAE\_CERERE\_181775.xml
- EN1037971.docx

---

Data publicarii	28.06.22	Coduri CPV	45261900-3 45261310-0 45312311-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.07.22	Pretul estimativ:	1.387.613,96 RON - 1.387.613,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Lucrari de reparare și reabilitare a acoperișului clădirii vechi a Bibliotecii Centrale Universitare "Eugen Todoran" Timișoara: schimbare învelitoare tablă, reparare șarpantă lemn și planșeu aferent, refacere instalație pluvială • Decopertarea întregii învelitori actuale și demontarea structurii șarpantei. • Repararea degradărilor planșeului de peste ultimul etaj (acolo unde este cazul). • Refacerea stratificației învelitorii prin aplicarea unei bariere de vapori peste placa de beton existentă, montarea stratului termoizolant din plăci PIR 10 cm, montare plăcile de PIR de pantă 2% peste care se montează stratul hidroizolator din membrana FPO. • Reabilitarea aticelor prin aplicarea unei bariere de vapori, montarea stratului termoizolant din plăci PIR 10 cm (clasa de reacție la foc E), aplicarea stratului hidroizolator din membrană FPO (clasa de reacție la foc E) până la cota necesară și montarea glafului de tablă de protecție și refacerea tencuileii unde este necesar. • Refacerea instalației pluviale prin înlocuirea instalației existente realizate din fontă cu scurgeri pluviale verticale din PVC și relocarea sistemului pluvial alcătuit din jgheaburi și burlane de pe exteriorul clădirii în scurgeile deja existente la interior. • Demontarea paratrăsnetului existent de pe învelitoarea tip șarpantă și refacerea traseului de descărcare al paratrăsnetului, poziționat pe învelitoarea casei de scară supraînălțată, care se va păstra. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 8 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a-6-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor

---