

Lucrări de reparații acoperiș imobilul din strada Stadionului nr 2

I.D.: 44019540

Data publicarii	16.09.19	Coduri CPV	45261000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 18.794,56 RON - 18.794,56 RON

Descriere: Cantitatile de lucrari: DESFACEREA INVELITORILOR DIN OLANE TIGLE SOLZI SAU PROFILATE PE SIPCI INCL DESF. SIPCILOR DOLIILOR -160 mp, INVELIT. TIGLA SOLZI BRAMAC REVIVA-160mp, COAME SPECIALE DIN BETON (SISTEM BRAMAC) LA ACOPERIS-16 m, INLOCUIRE ELEM. DE SAPANTA CU ALTELE NOI, CAPRIORI PRIN DUBLARE INTRE 2 REAZAME DIN RIGLE -100 m, CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE: COAME DIN BETON 450X250 MM-40 buc, TIGLA CU SOLZ TRASA CU 1 CIOC C1 350X170X11-1760 buc, SIPCI RASINOASE 28 X 48 MM-1, 76 mc, RIGLE DE RASIN. 38/58; 48/48, 48/96 L=3-6M -0,8 mc, TABLA ZINCATA S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N CAL.1 -63,20 kg, ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30 -1,6 kg, VOPSEA MINIMUM DE PLUMB V.351-3 -0,8 kg, SCOABE OTEL PT. CONSTR. DIN LEMN. LAT, 65-90MM, L. 200-300MM - 20 kg, CLEMA FIXARE TIGLA COAMA (BRAMAC- ALPINA) -0,32 kg, BANDA DE AERISIRE -PROTECTIE COAMA BRAMAC-ALPINA-16 m. CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU: DULGHER CONSTRUCTII- 112,56 ore, DULGHER CONSTRUCTII 42- 87,00 ore, TINICHIGIU SANT 32,00 ore, TINICHIGIU SANT 21 -31,198 ore, MUNCITOR DESERV. CTII MON-16,16 ore, MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ. 11 - 31,19840 ore, MUNCITOR DESERV. CTII MONTJ. 2- 39,00 ore. CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII: MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF -1,50 ore, FIERAȘTRAU MECANIC, CIRCU -1,50 ore, UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ - 4,512 ore.