

„ Lucrări de reparații linii CF pentru ridicare restricții de viteză: Linia I, II 500 Ploiești - Vicșani, interval de stație Bacău - Itești, TN - km 307+310"

I.D.: 38011474

Data publicării	23.08.19	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 453.781,52 RON - 453.781,52 RON

Descriere: Pentru consolidarea liniei CF Ploiești - Vicșani, interval de stație Bacău - Itești- TN km 307+310 se vor executa în principal următoarele lucrări: înlocuirea sistemului STRAIL degradat, cu sistem elastic STRAIL nou (cuprinde toate materialele componente ale sistemului conform specificației tehnice a producătorului), înlocuirea traverselor de beton necorespunzătoare cu traverse de beton placate T26 noi și a materialului mărunț de cale uzat și defect, montari/demontari treceri la nivel, înlocuirea șinelor de cale ferată necorespunzătoare, montare pânză neșesută Netesin și geogriile, realizare dren longitudinal și camine dren, sapătura realizare substrat și dren, ciuruirea manuală a materialului de balastare scos din cale, strat de repartiție din balast prevăzut sub prisma de balastare CF, strat de piatră spartă sub talpa traversei și între linii, realizarea burajelor I,II,III, refacerea structurii rutiere afectate, încărcari/descărcari de materiale care se introduc în cale și care se scot din cale în și din mijloacele de transport, manipulări de materiale care se introduc în cale și care se scot din cale pe amplasament lucrare și în stație, transportul cu mijloace auto a materialelor care se introduc în cale și care se scot din cale din stație pe amplasament lucrare și de pe amplasament lucrare în stație, transportul auto al materialelor aprovizionate de către executanții lucrării de la furnizor în stația CF adiacentă lucrării.