

Modernizare LEA jt si bransamente din zona PTA Rodna CFR, loc. Rodna, jud. Bistrita-Nasaud

I.D.: 26472163

Documente participare:

- 2-183241.zip

Data publicarii	05.03.18	Coduri CPV	45231400-9
Termenul limita pentru depunere:	11.04.18	Pretul estimativ:	318.570,00 RON

Descriere: - La retelele electrice de joasa tensiune, se vor inlocui conductoarele funie-aluminiu necorespunzatoare din punct de vedere tehnic, cu fascicole de conductoare izolate torsadate; - Se vor amplifica sectiunile conductoarelor si / sau se vor trifaza circuitele existente ; Se vor prevedea cutii de protectie selectiva, se vor suplimenta circuitele LEA JT si se vor realiza plecari noi (iesiri) din CD a PTA ; Sectiunile conductoarelor vor respecta prevederile Instructiuni Tehnice 'Linii directe referitoare la conceptia de dezvoltare si modernizare / retehnologizare a retelelor de distributie, in vederea respectarii prevederilor Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice' ; uzual, sectiunile conductoarelor in ax vor fi de 95 si 70 mmp Al, trifazat, iar pe derivatii de 35 - 50 mmp Al trifazat ; Conductoarele de bransament necorespunzatoare se vor moderniza prin montarea de conductoare coaxiale sau torsadate. Firidele de bransament necorespunzatoare se vor inlocui cu blocuri de masura si protectie; se se vor prevedea prize de pamint , descarcati de joasa tensiune si cleme / dispozitive de legare la pamint si in scurtcircuit in conformitate cu cu reglementarile tehnice in vigoare, pe toata Lea JT ; Se vor inlocui stilpii necorespunzatori si se vor indrepta stilpii inclinati; Se va reface inscriptionarea stilpilor in Lea JT si a instalatiilor electrice, in conformitate cu reglementarile in vigoare. Valoarea estimata a lucrarilor contractului ce urmeaza a fi incheiat a fost calculata in suma de 318.570,00 lei fara TVA.
