

Achizitia "Proiectarea si Executia lucrarilor necesare continuarii si finalizarii obiectivului de investitii aflat in curs de executie - Conservare si restaurare Sinagoga Ortodoxa Aachvas Rein - Continuare lucrari autorizate cu AC 967/2013 - reconversie functionala Sinagoga in spatiu muzeal si sinagoga - Reabilitare cladire si imprejmuire (imprejmuire, finalizare invelitoare, finisaje, pardoseli) si instalatii"

I.D.: 31594014

Documente participare:

- 7-SCN1022965.zip

Data publicarii	29.10.18	Coduri CPV	45212314-0
Termenul limita pentru depunere:	15.11.18	Pretul estimativ:	285.694,00 RON

Descriere: Obiectul prezentului contract il reprezinta urmatoarele : Proiectarea si Executia lucrarilor necesare continuarii si finalizarii obiectivului de investitii aflat in curs de executie - Conservare si restaurare Sinagoga Ortodoxa Aachvas Rein - Continuare lucrari autorizate cu AC 967/2013 - reconversie functionala Sinagoga in spatiu muzeal si sinagoga - Reabilitare cladire si imprejmuire (imprejmuire, finalizare invelitoare, finisaje, pardoseli) si instalatii. Pentru continuarea si finalizarea investitiei mai sunt necesare diverse lucrari conform dispozitiilor emise de proiectant si anume: Placarea cu placi de marmura a pardoselilor de la parter si etaj, in locul pardoselilor din mozaic prevazute in proiectul initial. Stratificatia pardoselilor este conditionata de grosimea dozelor electrice din pardoseala (9,5 cm), astfel rezulta urmatoarele straturi: - Etaj: placa de beton existenta, sapa S100 - 9cm grosime, placi de marmura de 1,5cm grosime; - Parter: strat suport existent (ciment sclivisit)- polistiren de 3cm grosime pentru teava PEX- A DN 20x 2 mm; pentru incalzire in pardoseala - sapa de 5cm grosime, placi marmura - 1,5cm grosime. Elementele decorative de mozaic de la parterul cladirii vor fi restaurate si conservate si odata cu finalizarea pardoselilor finite, aceste "medalioane" vor fi protejate cu placi de sticla transparenta securizata (24 mm grosime, antisoc, anticasanta). Odata cu finalizarea pardoselilor din placi de marmura, se vor monta plinte din marmura de 10cm latime, pe tot perimetrul salilor exponentiale (parter si etaj). A. Valoarea estimata totala a achizitiei este 285.649,49 lei fara tva din care: a) Valoare executie lucrari : 278.194,49 lei fara tva; b) Servicii de proiectare faza PT+ CS+DDE : 7.500,00 lei fara tva; Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 7 zi inclusiv inainte de data limita de depunere a ofertelor . Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 10 zile.
