

CONTINUAREA LUCRARILOR DE "EXTINDERE CU TREAPTA TERTIARA A STATIEI DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL SATU MARE" AFERENTE OBIECTULUI 11 - DEPOZITAREA NAMOLULUI DESHIDRATAT SI TRATAT CU VAR, SM-CL-01

I.D.: 31607597

Data publicarii	29.10.18	Coduri CPV	45232420-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.299.945,00 RON - 1.299.945,00 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Continuarea executiei lucrarilor aferente Obiectului 11 - Depozitarea namolului la statia de epurare a apelor uzate din municipiul Satu Mare. Obiectul 11 face parte din contractul de lucrari SM-CL-01, finantat din fonduri UE, prin POIM 2014-2020. In urma finalizarii executiei lucrarilor se va asigura o zona de depozitare intermediara a namolului, adecvata pentru stocarea temporara a intregii cantitati de namol deshidratat (35% SU). Prin realizarea acestui Obiect urmeaza sa fie asigurata o zona suplimentara de 3.500 mp. Zona de stocare va fi in intregime pavata, ingradita si acoperita. Constructia va permite, in perfecta siguranta, accesul si manevrarea necesara a utilajelor de transport si incarcare namol. Supernatantul provenind din namol va fi colectat si transferat in sistemul intern de canalizare. Inaltimea maxima a gramezilor de namol nu va depasi doi (2) metri. Lucrarile cuprind urmatoarele faze de lucrari: Refacerea (remedierea) stratului superior al pernei de balast sub placa de beton armat - conform proiectului; Turnare placa de beton armat si a rigolelor de scurgere a apei - conform proiectului; Confectionarea si montarea structurii metalice - conform proiectului; Montarea invelitoarei din tabla exterioara de acoperis - conform proiectului; Montarea inchiderilor laterale la cele doua capete, jgeaburi si burlane - conform proiectului; Montarea structurii metalice existente, conform proiectului; Reconditionarea protectiei structurii metalice existente: montata si existenta. Specificatiile tehnice pentru lucrarile ce vor fi executate sunt detaliate in Caietul de sarcini, Proiectul tehnic de executie cu detaliile de executie - Obiectul 11 si Dispozitiile de santier nr.7, nr.10 si nr.11, din cadrul documentatiei de atribuire.
