

Executie lucrări necesare continuării și finalizării obiectivului de investiții în curs de execuție: "Reabilitare fațade și consolidare casa scării la imobilul situat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, nr. 21" autorizate cu autorizatia de construire nr.219/15.02.2019 Lucrari suplimentare de Consolidare cursive

I.D.: 68313954

Documente participare:

- Caiet de sarcini .docx
- FisaDate_DF1144466.pdf
- Documentatie tehnica.rar
- Documentatie de atribuire .docx
- DUAE_CERERE_170071.xml

Data publicarii	21.04.22	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	30.05.22	Pretul estimativ:	289.270,15 RON - 289.270,15 RON

Descriere: Executie de lucrări necesare continuării și finalizării obiectivului de investiții în curs de execuție: "Reabilitare fațade și consolidare casa scării la imobilul situat în Oradea, Str. Vasile Alecsandri, nr. 21" autorizate cu autorizatia de construire nr.219/15.02.2019 Lucrari suplimentare de Consolidare cursive Cod unic 4230487/2022/28 În prezent lucrările sunt în curs de execuție. La lucrările de Consolidare cursive s-a constatat că starea tehnică a acestora este mai gravă decât la momentul proiectării și expertizării prin Raportul de expertiză nr. 26/2016, iar propunerile de consolidare stabilite sunt insuficiente, analizând starea actuală a plăcii din beton armat a cursivelor. Prin Raportul de expertiză nr. 132/2021 se impun efectuarea unor lucrări suplimentare astfel: - Demolarea integrală a cursivelor existente și refacerea lor = 21 mc cu transporturile aferente molozului rezultat - Demontare confecții metalice cu recuperare balustradă = 1680 kg - Încărcare și transport moloz = 37,8 to - Executare schele din lemn = 980mp - Cofraje = 264,3 mp - Montare plasă sudată d6 # 100x100 = 882 kg - Consolidare perete prin fixare conectori cu ancore chimice = 576 buc - Montare profile I10 = 1244,7 kg - Străpungeri în pereți pt fixare = 122 buc - Montare alte profile metalice inclusiv balustrada = 1284,7 kg - Turnare beton C16/20 la cursivă = 16,4 mc - Executare pardoseli din gresie antiderapantă = 150mp - Executare plinte din gresie = 150 ml - Montare picurător din PVC la capătul balustradei = 150m Vopsitorii balustardă = 140 mp
