

## Modernizare si reamplasare PTA Zimbor sat; SMA Simleu si buclare prin LES 20kV cu PTA Horea

I.D.: 7272802

Documente participare:

- DA nou.zip
- FisaDate\_No105581\_IP.pdf
- Contract Zimbor SMA Simleu.doc.p7s
- PT Zimbor SMA Simleu.zip

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 25.07.13 | Coduri CPV | 45231400-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Termenul limita pentru depunere: | 13.08.13 |
|----------------------------------|----------|

---

Descriere: Obiect 1: Modernizare si reamplasare PTA Zimbor sat Montare LEA 20kV cu stalp SC 15014 cu separator vertical, 0,04km. Montare LES 20kV cu cablu A2XS2Y 3x1x150/25mmp, 0,131km. Montare PTA 20/0,4kV, 250kVA, celula racord, celula Trafo. Montare LES 0,4kV ACYABY 3x120+70mmp, 3x95+50mmp, 3x50+35mmp, 0,45km. Montare LEA 0,4kV cu conductor TYIR, 0,2km. Montare circuit TYIR, 0,5km. Montare punct de aprindere iluminat public. Valoarea estimata a obiectului 1: " Modernizare si reamplasare PTA Zimbor sat " este de 182.195,00 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 177.646,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 4.549,00 lei, reprezentand un procent de 2,56 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. Obiect 2: Modernizare SMA Simleu si buclare prin LES 20kV cu PTA Horea Montare PTA, LLT, integrat SCADA, cu trafo 250kVA si tablou de distributie cu 10 plecari. Buclare cu PTA Horea prin montare LES 20kV, 0,725km; montare LES 20kV, 0,169km. Montare LES 0,4kV, 0,611km; montare 2 firide E2-4, 3 BMPT si un BMPPIIP. Montare conductor TYIR, 0,675m. Demontare racord 20kV si PTA: 2 buc. Valoarea estimata a investitiei " Modernizare SMA Simleu si buclare prin LES 20kV cu PTA Horea " este de 523.623,00 lei, compunandu-se din valoarea estimata a lucrarii de baza 521.018,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 2.605,00 lei, reprezentand un procent de 0,50 % din valoarea de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat. Valoarea totala estimata a achizitiei este de 705.818,00 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor doua lucrari de baza: 177.646,00 + 521.018,00 = 698.664,00 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute: 4.549,00 + 2.605,00 = 7.154,00 lei, reprezentand 1,02 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in cele doua devize generale aprobate.

---