

## **Execuție lucrări de extindere și modernizare a rețelei publice de apă uzată în localitatea Lupeni în cadrul proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA”**

I.D.: 36637306

Documente participare:

- 7-SCN1046044.zip

---

Data publicarii	18.06.19	Coduri CPV	45232400-6
Termenul limita pentru depunere:	08.07.19	Pretul estimativ:	5.928.746,49 RON - 5.928.746,49 RON

---

Descriere: Prezentul contract are ca obiect: Execuție lucrări de extindere și modernizare a rețelei publice de apă uzată în localitatea Lupeni în cadrul proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA” Finanțarea lucrărilor se face prin proiectul: „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA”, finanțat din Programului Național de Dezvoltare Rurală – SM 7.2 - Infrastructură rurală, Submăsura 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, având Contractul de finanțare nr.C 0720AM00011672100324 / 19.09.2017. În cadrul proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUPENI, JUDEȚUL HARGHITA” se vor executa următoarele lucrări, prin realizarea următoarelor indicatori tehnici: Sistemul de canalizare care urmează a fi realizat va fi compus din rețeaua de canalizare, camine de spalare, camine de intervenție și stații de pompare. După proiectare lucrările au rezultat următoarele lungimi: Localitatea Lupeni: - 3.335 ml, rețea de canalizare, din care - 1.945 ml, DN 200 mm - 1.390 ml, DN 160 mm - 365 ml, cond. de refulare de la stațiile de pompare, DN 75 mm - 3 stații de pompare Localitatea Bisericani: - 2.595 ml, rețea de canalizare, DN 200 mm - 23 ml, cond. de refulare de la stațiile de pompare, DN 75 mm - 1 stație de pompare Localitatea Bulgăreni: - 458 ml, rețea de canalizare, DN 200 mm Localitatea Morăreni: - 556 ml, rețea de canalizare - 126 ml, conducta de refulare de la stațiile de pompare, DN 75 mm - 2 stații de pompare TOTAL 6.944 ml, rețea de canalizare 514 ml, cond. de refulare de la stațiile de pompare, DN 75 mm 6 stații de pompare După amplasarea conductelor, drumurile vor fi readuse în starea inițială. Conform calculelor estimate vor fi executate lucrări de refacere pentru următoarele cantități: - 6.944 mp drum pietruit și acostament de drum Pe traseul rețelei de canalizare se vor executa camine de vizitare/curățare conform normativelor în vigoare. Pe baza calculelor a rezultat următorul număr de camine pe tronșoane: Ambele variante: - 185 camine de intervenție din PVC - 10 camine de intersecție din beton, Pe traseul conductei rețelei de colectare a apelor uzate menajere se vor executa următoarele traversări: - 8 subtraversări de drum asfaltat - 3 supratraversări curs de apă În cadrul proiectului se va mai executa următoarele lucrări, cuprinse în deviz ca valori neeligibile: - 423 buc. de racordări, cu lungimea de cca. 1269 ml. Totodată în cadrul proiectului se va moderniza și stația de epurare existentă aparținând rețelei de canalizare. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 13 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări, o singură dată înainte cu 9 zile de data limită de depunere a ofertelor.