



licitatie-publica.ro

*Noi va deschidem
calea catre noi afaceri!*

**“MODERNIZARE ȘANȚURI ȘI CONSTRUCȚII CONEXE în comuna
Valea Călugărească, jud. Prahova”**

I.D.: 89288323

Data
publicarii 14.11.23

Coduri CPV

45233120-6

Descriere: Investiția va prezenta următoarele caracteristici: – clasa de importanță - III - medie (conform P 100 - 1/2013); – categoria de importanță - "C" - normală (conform H.G. 776/1997). Obiectivul strategic constă în scopul favorizării îmbunătățirii scurgerii apelor pluviale în lungul drumului național DN1B care în prezent nu are o sistematizare coerentă a colectării și dirijării apelor pluviale în comuna Valea Calugareasca, dar și amenajării de dispozitive de scurgerea a apelor pe strazile Liceului, Abatorului, Valea Ursoii și Dc68 în Satul Radila. Prin efectuarea lucrărilor primul efect pozitiv este acela de a crește calitatea vieții în zona, urmat de diminuarea riscurilor de a se produce inundații în zona deoarece apele provenite din precipitații nu vor mai stagna pe partea carosabilă a drumurilor, vor fi colectate și dirijate rapid către emisar. Totodată cu executia santurilor și rigolelor apele provenite din fenomenele meteorologice ce vor cădea pe domeniul public vor fi colectate și dirijate către emisar astfel încât să nu mai intre în curtile oamenilor din zonele adiacente. Suprafața studiată pentru prezentul obiectiv este de 16.168,00 mp în intravilanul Comunei Valea Calugareasca, iar categoria de folosință este de drum public - cai de comunicații. Lucrări de drumuri Prin lucrările ce sunt propuse în cadrul acestui proiect se dorește de către investitor asigurarea unor condiții propice pentru colectarea, dirijarea și evacuarea apelor pluviale adiacent drumurilor existente și anume: 1. Strada Valea Ursoii se propune executia unei sant betonat din beton C30/37 pe o singură parte a drumului în zona de debleu cu lățimea de 30cm și având lungimea de aprox.748m din beton C30/37 . 2. Strada Abatorului se propune executia unei sant betonat din beton C30/37 cu lățimea de 1.00m pe o singură parte a drumului și având lungimea de aprox.279m din beton C30/37. Santul are un volum mare de preluare a apelor pluviale datorită problemelor cu inundațiilor din această zonă 3. Pe DC68 se propune executia unei sant betonat din beton C30/37 cu lățimea de 40cm pe ambele părți ale drumului și având lungimea de aprox.401m din beton C30/37. 4. Pe str.Mihai Viteazul se propune executia următoarelor elemente de scurgere a apelor pluviale: Sant perete Rigola carosabilă km16+830-km17+190-stanga km16+830-km17+190-dreapta DN1B km17+490-km17+750-stanga și dreapta km17+750-km17+790-stanga km17+750-km17+790-dreapta km17+850-km18+258-dreapta km17+790-km18+850-stanga+dreapta km19+760-km19+830-stanga km17+850-km18+258-stanga km20+300-km20+750-dreapta km19+830-km20+300-stanga km20+750-km20+830-dreapta km20+300-km20+750-stanga și dreapta km21+080-km21+190-dreapta km20+750-km20+830-stanga km22+050-km22+090-stanga km20+830-km21+080-stanga și dreapta km21+080-km21+190-stanga km21+190-km21+330-stanga și dreapta km21+330-km22+050-stanga km22+090-km22+360-stanga km22+360-km22+790-stanga și dreapta km22+790-km23+898-stanga

Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în DALI, piese scrise și piese desenate, care face parte din documentația de atribuire a contractului de executie lucrari, postată în SEAP. Pentru estimarea valorii contractului s-au avut în vedere prevederile Paragrafului 3 "Modul de calcul al valorii estimate" art. 12 lit. a) din Legea 98/2016 și Devizul general întocmit de către proiectantul de la etapa DALI și anume: S.C. GLOBAL ROU TES EXPERT S.R.L. Categoriile de cheltuieli care au fost luate în calcul pentru estimarea valorii sunt următoarele: Denumirea capitolului de cheltuieli Valoarea în lei, fără T.V.A.: 3.5.4. Documentațiile tehnice în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor 5.000,00 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a detaliilor de executie 2.000,00 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 80.921,00 3.8.1. Asistența tehnică din partea proiectantului 40.460,00 4.1. Construcții și instalații 4.946.821,11 OB1 3.255.386,83 OB2 226.268,71 OB3 1.038.513,63 OB4 228.973,05 OB5 197.678,89 5.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de santier 48.700,00 5.2. Cheltuieli conexe organizării de santier 11.200,00 TOTAL 5.135.102,11 din care: SERVICII DE PROIECTARE (lei, fără T.V.A.) 128.381,00 EXECUTIE LUCRARI (lei, fără T.V.A.) 5.006.721,11 din care C+M (lei, fără T.V.A.) 4.995.521,11 NOTA! Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute. Cu toate acestea, operatorii economici ofertanți vor avea în vedere suma de 206.400,00 lei, fără T.V.A., aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute. Acestea nu se ofertează, ele putând fi accesate în conformitate cu art. 221, alin. (1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
