

## **Executie lucrari pentru investitia "Modernizarea sistemului de iluminat public în Orașul Târgu Ocna, Județul Bacău"**

I.D.: 63470215

Documente participare:

- FisaDate\_DF1131484.pdf
- 02.Caiet sarcini.pdf
- 03. PTH - anexa CS.pdf
- 04. Formulare.docx
- 04.\_2. Formular\_Propunere tehnica - Lucrari.docx
- 05. draft contract.docx
- DUAE\_CERERE\_143758.xml

---

Data publicarii	25.11.21	Coduri CPV	45316110-9 45310000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	21.12.21	Pretul estimativ:	851.706,68 RON - 851.706,68 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Lucrările ce se vor efectua sunt: - Preluarea amplasamentului ; - încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente ; - Demontarea aparatelor de iluminat vechi stradale existente ; - Demontarea consolelor vechi; - Demontarea cablurilor de alimentare vechi; - Demontarea clemelor de legătură vechi; - Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic (minim 160 lm/W), pe toți stâlpii existenți, repartizate pe categorii de putere după cum urmează: a. Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramată 22 W - 428 bucăți; b. Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramată 53 W - 159 bucăți; c. Aparat de iluminat LED cu autodimare preprogramată 70 W - 75 bucăți; d. Aparat de iluminat LED cu telegestiune în punct luminos 70 W - 39 bucăți; - Montarea de console de susținere a aparatelor de iluminat cu LED; - Montarea de coliere de prindere pe stâlpi a consolelor, fixate prin intermediul unei benzi de montaj din inox și agrafe de strângere; - Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune iluminat public utilizând cleme de derivație tip CDD 15/45 IL; - Implementarea unui sistem de telementagement la nivel de punct de aprindere, pentru un număr de 11 puncte de aprindere; - Implementarea unui sistem de telementagement la nivel de punct luminos pentru aparatele de iluminat 70W aferente categorici de drum principal; - Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție . - Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Operatorii economici vor putea solicita clarificări/informații suplimentare privind documentația de atribuire până la termenul de 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

---