

Alimentare cu apa si bransamente apa, sat Badesti, comuna Barla, judetul Arges

I.D.: 14975874

Data publicarii	14.09.16	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.266.491,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Se propune executia alimentarii cu apa a satului Badesti prin extinderea conductei de apa executata pentru satele Barla, Podisoru si Mozaceni-Vale, folosind gospodaria de apa existenta amplasata in satul Barla, executata in anul 2011, acesta avand ca sursa de alimentare cu apa panza de apa subterana, captata prin 2 puturi de mare adancime. Total retea distributie existenta = 11 800 m. Deasemenea, in cadrul acestui proiect, pentru egalizarea debitelor pe conductele de alimentare cu apa existente, se va executa inelarea a trei tronsoane de conducte existente, prin intermediul a trei subtraversari de drum judetean DJ 679 si executia a trei bretele in zona subtraverarilor. Proiectul mai cuprinde executia a trei subtraversari de drum judetean DJ 679 F, 2 subtraversari de fire de vale cu conducta de apa proiectata precum si supratraversarea Râului Cotmeana, prin ancorarea conductei de marginea podului existent peste râul Cotmeana. Lungimea totala a retelei de alimentare cu apa proiectate, pentru Satul Badesti, structurata pe diametre este urmatoarea: - Conducta PEHD PE 100 SDR 26 Pn 6 D 40 x 2,0 mm L = 702 m - Conducta PEHD PE 100 SDR 26 Pn 6 D 63 x 2,5 mm L = 2493 m - Conducta PEHD PE 100 SDR 26 Pn 6 D 110 x 4,2 mm L = 4660 m Lungimea totala a retelei de alimentare cu apa proiectata este L = 7855 m. Conductele de alimentare cu apa proiectate se vor amplasa pe partea dreapta a DJ 679, de o parte si de alta a DJ 679F, pe drumurile comunale adiacente DJ 679F. S-au prevazut urmatoarele tipuri de camine: - Camin tip 1 - CV1 - camin de vane, golire si aerisire - 1 bucata - Camin tip 2 - CV2 ÷ CV9 - camine de vane si golire - 8 bucati Pe reseaua de distributie apa se vor monta 3 hidranti exteriori de incendiu subterani. In zona subtraversarilor de drum judetean se vor monta 5 vane ingropate. Se vor executa un numar de 145 bransamente, cu o lungime totala estimativa de L = 870 m. Bransamentele de apa proiectate se vor executa numai pana la limita proprietatilor. Prezentul proiect nu cuprinde si caminul de apometru din incinta fiecarei proprietati. • Valoarea estimata a contractului (fara cheltuieli diverse si neprevazute) = 1.151.356,00 lei. • Cheltuieli diverse si neprevazute = 115.135,60 lei. • Valoarea estimata a contractului inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute = 1.266.491,60 lei. Ponderea cheltuielilor diverse si neprevazute din valoarea estimata a contractului de achizitie publica (fara diverse si neprevazute) este de 10%. Suma aferenta capitolului de cheltuieli diverse si neprevazute poate fi decontata doar daca este cazul, in conditiile stabilite de Instructiunea ANAP nr. 1 din 2 martie 2016 privind modificarea contractului de achizitie publica în cursul perioadei sale de valabilitate si încadrarea acestor modificari ca fiind substantiale sau nesubstantiale, publicata in Monitorul Oficial nr. 171 din 7 martie 2016.