

Reabilitare etaje 2 si 3 la C.S.G.R.U. Braila, str. Calea Galati nr. 346 corp C

I.D.: 21580534

Data publicarii	04.08.17	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.08.17	Pretul estimativ:	372.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Inlocuit instalatie electrica (lampi fluorescente 2x18W, 2X36W, prize, comutatoare, intrerupatoare, tablouri electrice echipate, doze, conductor electric, circuit iluminat de siguranta (exit+hidranti), priza de pamant. Instalatie sanitara : chiuvete 20 bucati, baterie lavoar dubla comanda 20 buc., oglinda lavoar 20 buc, etajera 20 buc, toaleta wc 12 buc. rezervor wc. 12 buc., baterii dus fixe 16 buc., cabine dus metalice 8 buc., teava pp alimentare apa, teava scurgere, racorduri, mufe, robineti, fittinguri, clapeta de sens PVC scurgere. Proiectare si montaj sistem termic : Extindere instalatie utilizare gaze naturale, centrale termice 100kw incalzire, 2 buc., centrala termica apa calda menajera 50 kw 1 buc. boiler stocare apa calda menajera 500L - 1 buc., detector gaze pompe, hidrofor, supape, robineti, racorduri, radiatoare otel dimensionate conform volumului incaperilor, teava pp. Lucrari de constructii : usi PVC 600x1 900 mm, usi PVC 800 x 1 900 mm, usi MDF/lemn 800 x 1 900 mm 29 buc., usi MDF/lemn 700 x 2000 4 buc., usi duble acces casa scarii 5 buc. Lucrari de vopsitorie la semiinaltime pe holuri cu vopsea pe baza de apa, reparatii sapa pardoseala 350 mp, linoleum 961 mp, plinta PVC, placari pereti cu faianta 400 mp, pardoseli cu gresie 180 mp, lucrari de gleturi, zugraveli si vopsit la pereti si plafoane la etajele 2 si 3 ale imobilului, reparatii glafuri exterioare la ferestrele etajelor 2 si 3, confectionat elemente de prindere si montaj gratii metalice la parter, rampa acces persoane cu dizabilitati, ferestre PVC cu geam termoizolant 12 mp , reparatii hidroizolatie 30 mp.