

"Alimentare cu apa sat Comanesti si sat Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava"- rest de executat

I.D.: 63981562

Data publicarii	10.12.21	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.615.455,00 RON - 2.615.455,00 RON

Descriere: " Alimentare cu apa sat Comanesti si sat Humoreni, comuna Comanesti, judetul Suceava"- rest de executat Investita reprezinta de fapt reluarea lucrarilor de alimentare cu apa, investitie inceputa in anul 2006. Intre anii 2007 si 2014, s-a realizat numai montajul unei parti a retelei de distributie, fara ca aceasta sa fie echipata cu camine de vane sau cu hidranti de incendiu exteriori subterani. Pentru deblocarea situatiei, s-a intocmit in anul 2021 Expertiza Tehnica de catre Expertul Tehnic ing. Radu Macovei, expert tehnic atestat MLPAT/MDRAP ce trateaza din punct de vedere tehnic toate lucrarile executate si solutiile pentru reluarea acestora. Asadar, prezenta documentatie este intocmita in vederea continuarii lucrarilor de alimentare cu apa in limita financiara disponibila, tinand cont de actualele reglementari in domeniu. Cu aceasta ocazie se vor remedia si completa lucrarile existente privind montajul retelei de distributie a apei, lucrari incepute in anul 2007 dar nefinalizate. In cadrul contractului se vor realiza urmatoarele lucrari: Pentru continuarea lucrarilor, se vor include toate constructiile necesare bunei functionari, respectand standardele si normativele in vigoare la data executiei acestora. -Se va realiza un singur front de captare in localitatea Comanesti, iar localitatea Humoreni va fi conectata la reseaua de distributie apa din localitatea Comanesti. -Se vor realiza montajele rezervoarelor metalice aflate in custodie (V1=200 mc si V2=150 mc), fiind conectate printr-o camera de vane comuna; -Se va realiza statie de tratare apa, automatizata. -Se va asigura un grup electrogen fix in incinta captarii si se va asigura alimentarea cu energie electrica de la reseaua publica cat si a unui transformator electric - dupa caz; -Se va realiza un grup de pompare pentru localitatea Humoreni; - Se va realiza reabilitarea retelei existente de distributie a apei si extinderea acesteia. Cu aceasta ocazie reseaua de distributie existenta (aproximativ 16.610 m) se va echipa cu toate constructiile anexe (camine de vane, camine cu armaturi de golire, camine cu ventile de aerisire-dezaerisire, hidranti de incendiu exteriori), precum si cu elemente de montaj pentru traversarea cursului de apa (paraul Solonet) si ale cailor de comunicatie. -Se vor monta hidranti de incendiu exteriori pe reseaua de distributie conform reglementarilor in vigoare