

## Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala

I.D.: 42725610

Data publicarii 15.05.19 Coduri CPV 45331100-7

Pretul estimativ: 101.630,00 RON - 101.630,00 RON

Descriere: DEMONTARE CAZAN INCALZIRE,SUPAPE SIGURANTE,APARATE MASURA,POMPE CIRCULATIE,SCHIMBATOARE DE CALDURA,VASE EXPANSIUNE,FILTRE APA,REGULATORI DE PRESIUNE GAZE,ROBINETI, val.= 3.948 lei; - MONTARE CAZAN ICALZIRE CU PUTEREA CALORICA < 70 KW,N=3,00 buc, val.= 12.001 lei; - PROCURARE CENTRALA TERMICA Q=67,6 KW,N=3,00 buc, val.= 63.882 lei; - PROCURARE SIFON CONDENSATIE PT. CENTRALE TERMICE,N=3,00 buc, val.= 433 lei; - PROCURARE PRELUNGITOR COAXIAL CONDENSATIE DIN PP DN=8/125MM,N=3,00 buc, val.= 1.264 lei; - PROCURARE COT COAXIAL CONDENSATIE DIN PP, 90 GRD, DN=80/125MM; N=3,00 buc, val.= 1.061 lei; - MONTAREA PRIN INTERCALARE MODUL AUTOMATIZARE, N=3,00 buc, val.= 1.033 lei; - PROCURARE MODUL AUTOMATIZARE CT, N=1,00 buc, val.= 1.474 lei; - PROCURARE MODUL CUPLARE CENTRALE MURALE IN CASCADA VR32,N= 2,00 buc, val.= 2.798 lei; - MONTARE VAS DE EXPANSIUNE,N=3,00 buc, val.= 1.047 lei; - PROCURARE VAS DE EXPANSIUNE 25L, N=3,00 buc, val.= 722 lei; - MONTARE SEPARATOR HID.OTRL Q=9MC/H+DEZAERATOR SI ROB.GOLIRE, D=2",N=1,00 buc, val.= 6.595 lei; - MONTAT SUPAPA DE SIGURANTA CU REGLAJ FIX D=1", 3 BAR,MONTARE,N=6,00 buc, val.= 2.574 lei; - MONTAREA PRIN INTERCALARE MODUL VR71,N=1,00 buc, val.= 2.359 lei; - CHELTUIELI PT. DESCARCAREA MATERIALELOR, TRASPURTURI CU MIJLOACE MANUALE PRIN PURTARE DIRECTA, TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTO PE DIST.= 30 KM.SI INCARCARE MATERIALE, val.= 439 lei. \_\_\_\_\_ TOTAL = 101.630 lei