

## REPARATIE LES 20 KW PT 377-PT51

I.D.: 94398042

Data  
publicarii 07.03.24

Coduri CPV

50532400-7

Pretul  
estimativ: 37.748,13 RON - 37.748,13 RON

Descriere: - SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB. 1M CU SPRIJ. SI EVAC.MAN.IN PAM.IMBIB. CU APA ADANC. 0,0 1.5M, T.TARE = 6.4 MC - PROFIL PENTRU CABLE DE 1KV CU STRAT PROTECTOR DIN NISIP SI BANDA DIN PVC PT. CABLE - PROFIL M = 10 M - VERIFICAREA CORESPONDENTEI FAZELOR LA O LINIE ELECTRICA IN CABLU = 3 BUC - MANSON DE LEGATURA MIXT INTRE CABLU TRIFAZAT CU IZOLATIE HIU SI CABLU MONOFAZAT CU IZOLATIE DIN MP, CU CONDUCTOARE AVAND SECTIUNEA DE 3X150 mmp si 150 (185) mmp = 2 BUC - MANSON TRANZITIE 20 KV = 2 BUC - MUFA DIN ALUMINIU MA 150 = 6 BUC - SET ACCESORII EPKT 24 C1MI CEE01 = 2 BUC - VERIFICAREA SI INCERCAREA LES = 1 BUC - UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL. INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS. CU PAM.DIN TEREN TARE = 5.12 MC - IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANT.AFANAT, STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARAM.BULG.TEREN F. TARE = 0.8 MC - AUTOUTILITARA TRANSPORT MIXT = 2 ORE - INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENSIUNE A POSTULUI DE TRANSFORMARE, PUNCTULUI DE ALIMENTARE SI A CELULEI DE 20 KV LES 20 KV = 1 BUC - INTRERUPEREA SI REPUNEREA SUB TENSIUNE A LINIEI ELECTRICE DE 20 KV LES 20 KV = 2 BUC - TAIEREA CU MAS. CU DISC DIAMANT ROST CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI = 32M - ASFALT TUNAT PE PART CAROS GROS 3 CM ASTER MAN = 18 MP - BINDER DE CRIBLURA B.A.D. 25 = 3.4 TONA