

---

## Modernizare baterii de acumulatori in statia 110/20 kV Olteni

I.D.: 67542956

---

Data publicarii	28.03.22	Coduri CPV	45315400-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 335.046,18 RON - 335.046,18 RON

---

Descriere: Modernizare baterii de acumulatori ce presupune urmatoarele lucrari:-Se va inlocui bateria de acumuloare 220 Vcc cu o baterie de acumuloare noua tip VRLA - AGM , 220 Vcc, 200 Ah, cu 105 elemente de 2 V, montata pe supori metalici fixati rigid in pardosea, in actuala camera de BA;-Se va inlocui bateria de acumuloare 12 Vcc cu o baterie de acumuloare noua tip VRLA - AGM , 12 Vcc, 100 Ah, inclusiv redresorul de 12Vcc cu preluare in SCADA pentru alimentarea serviciilor de telecomunicatii;-Se vor inlocui redresoarele existente cu redresoare noi automate 400Vca/220Vcc de 40A integrabile in SCADA pe protocol IEC 61850;-Se va inlocui cofretul bateriei de acumuloare;-Pozare cabluri de circuite secundare intre bateria de acumulatori de 12Vcc si dulapul de telecomunicatiiCapacitati:- Bateria 220 Vcc, VRLA - AGM - 1 buc;- Redresor automat trifazat 400 Vca/220 Vcc - 2 buc;- Cofret de borne BA 220 Vcc - 1 buc;- Redresor neautomat monofazat 230 Vca/220 Vcc - 1 buc;- Baterie 12 Vcc, VRLA - AGM - 1 buc;- Redresor monofazat 230 Vca/12Vcc - 1 buc;- Sistem de monitorizare BA 220 Vcc - 1 buc;

---