

## **Îmbrăcăminte bituminoasa ușoară pe drum comunal Călinești Vale, L = 1,8 Km în Comuna Călinești, județul Argeș**

I.D.: 31607609

Data publicării 29.10.18 Coduri CPV 45233222-1

Pretul estimativ: 1.207.374,00 RON - 1.207.374,00 RON

Descriere: Drumul ce face obiectul acestei investiții are o lungimea de 1809 m, fiind balastat, mai puțin ultima parte (km 1+500 - 1+809), cu o stare de viabilitate necorespunzătoare pentru condițiile actuale și de viitor ale desfășurării circulației rutiere. Pe drumul studiată va fi adoptat un sistem rutier de tip flexibil cu pantă unică de 2,5 %, format dintr-un singur strat de asfalt așezat pe piatră spartă, conform planșei nr.2, astfel: - strat de uzură din beton asfaltic cu pietriș concasat BAPC 16 în grosime de 6 cm; - fundație din piatră spartă în grosime de 12 cm, după compactare; - fundație din balast în grosime de 25 cm. Pe toată lungimea drumului de 1809 m, partea carosabilă va fi încadrată de pene ranfort, ce se vor executa din aceeași material cu și stratul de uzură. Drumurile laterale în număr total de 9 bucăți, 7 pe partea dreaptă și 2 pe stânga, se vor amenaja pe o lungime de 15 m și o lățime de 4 m. Pe traseul drumului pentru asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale la intersecția cu drumurile laterale s-au prevăzut rigole carosabile. Sunt prevăzute, de asemenea, șanțuri din beton cu o lungime de 429 m. Caracteristicile principale ale construcției vor fi: - lungimea drumului 1809 m - lățimea părții carosabile : 4,00 m - lățimea platformei 5,00 m - înălțime șanț 0,40 m - șanțuri din beton 429 m - platforme de încrucișare 5 buc Valoarea estimată a contractului 1.249.351,00 lei, este formată din: - Construcții și instalații: 1.195.420,00 lei - Organizare de șantier: 11.954,00 lei Termen de execuție: 3 luni de la primirea ordinului de începere.