

Lucrari de Refacere a sistemului de evacuare a apelor pluviale (proiectare și execuție)

I.D.: 40630888

Data publicarii 10.12.19 Coduri CPV 45246400-7

Pretul estimativ: 416.135,00 RON - 416.135,00 RON

Descriere: Proiectare: Realizare PT,DDE, doc. avize, DTAC, verificare PT și asistență tehnică Lucrări constând în: POMPA SUBMERSIBILA DRENAJ - Clasa de izolare: F (include set cuplare ghidaj) Grad de protectie: IP 68 Putere [HP]: 5.5 Putere electrica [kW]: 4 Putere absorbita [kW]: 5.2 Tensiune de alimentare [V]: 380 Adancime maxima de imersie [m]: 20 Temperatura max lichid [grdC]: 40 Debit maxim [m3/h]: 102 Inaltime maxima de pompare [mCA]: 25,9 Racorduri: DN 65 Tip racorduri: flansa Instalare: vertical Lungime cablu de alimentare [m]: 10 Material arbore pompa: otel inoxidabil AISI 431 Material corp pompa: Otel tratat epoxydic Material rotor: otel inoxidabil AISI 431 Model: POMPA SUBMERSIBILA BC 55/35 T 400V Categori: POMPE SUBMERSIBILE APE MURDARE Tablou comanda 400V + Regulator de nivel cu plutitori 10m" 8 buc Armaturi montaj (cablu electric, sisteme prindere si ancorare, flanse, piulite, suruburi, plasa protectie corpuri solide, etc) 5 ansamblu Teava PE100 D.160 PN10 SDR17 B12 ML-include fittinguri 2508 ml Teava PE100 D.125 PN10 SDR17 B12 ML -include fittinguri 600 ml Camin din beton 3 buc Sapatura mecanizata cu excavator pe pneuri - 100mc 12.6 mc Imprastiere pamant - 100mc 12.6 mc Compactare teren - 100mc 3.675 mc Umplutura nisip 100 mc Banda avertizoare 3000 ml Subtraversare - DN 2 buc Aparat de sudura 116.7 ora Montaj teava PEHD 3000 ml Manopera montaj camin (sapatura mecanizata,sisteme de prindere si ancorare) 2 Manopera montaj pompe si tablouri + PIF 8 buc Probe etansare 3000 ml