

Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat

I.D.: 94151406

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	45231100
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: Activitățile de execuție pentru Contractul de lucrări: Rețele de apă și canalizare Năvodari și Mamaia Sat, sunt structurate astfel: OB.1. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APA POTABILĂ ÎN MAMAIA SAT o Extindere rețea distribuție - 9.828 m; o Camine de vane - 26 buc. OB.2. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE ÎN MAMAIA SAT o Reabilitare conducte magistrale - 3.638 m; o Camine de vane - 14 buc. OB.3. EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN MAMAIA SAT o Extindere rețea de canalizare - 11.173 m; o Camine de vizitare - 248 buc. OB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE REFULARE ÎN MAMAIA SAT o Construire stații de pompare ape uzate - 2 buc; o Conducta de refulare nouă - 1.101 m; o Camine amplasate pe conductele de refulare - 6 buc; o Camine decantoare - 2 buc. OB.5. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APA POTABILĂ ÎN NAVODARIO o Extindere rețea distribuție - 564 m; o Camine de vane - 3 buc. OB.6. REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APA POTABILĂ ÎN NAVODARIO o Reabilitare rețea distribuție - 1.373 m; o Camine de vane - 10 buc. OB.7. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE ÎN NAVODARIO o Reabilitare conducte magistrale - 1.161 m; o Camine de vane - 6 buc. OB.8. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN NAVODARIO o Reabilitare rețea canalizare - 1.885 m; o Camine de vizitare - 51 buc. OB.9. DOTARIO Grup electrogen de intervenție mobil complet echipat - 1 buc; OB.10. SENZORI DE PRESIUNE o Senzori de presiune pe magistrală / reabilitare / extindere apă - 9 buc; Lucrările sunt împartite pe sectoare astfel: Sector 1 - durata de execuție 548 zile OB.1. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APA POTABILĂ ÎN MAMAIA SAT OB.2. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE ÎN MAMAIA SAT OB.3. EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN MAMAIA SAT OB.4. CONSTRUIRE STATII DE POMPARE APE UZATE SI CONDUCTE REFULARE ÎN MAMAIA SAT OB.10. SENZORI DE PRESIUNE - Str.M5, Trup 22DL, Str D10, Str T14 (4buc) Sector 2 - durata de execuție 305 zile OB.5. EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APA POTABILĂ ÎN NAVODARIO OB.6. REABILITARE REȚEA DISTRIBUȚIE APA POTABILĂ ÎN NAVODARIO OB.7. REABILITARE CONDUCTE MAGISTRALE ÎN NAVODARIO OB.8. REABILITARE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN NAVODARIO OB.10. SENZORI DE PRESIUNE - Str.Plopilor, Constantei, Str Scolii, Str Corbului, Constantei (5buc). Lucrările se referă la: a) Lucrări de construcție; b) Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice; c) Testare și punere în funcțiune; d) Monitorizarea funcționării și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul perioadei de garanție, atunci când este necesar; e) Remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție de 36 luni/ 1095 zile; f) Instruirea personalului Beneficiarului și/sau Operatorului. Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: □ cu 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; □ cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.