

## **Igienizare și refacere instalații interioare de canalizare menajeră și pluvială subsol blocuri A1, A2, A3, A6, A12, A13, A14, A15, A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3**

I.D.: 97420125

Data publicarii	20.05.24	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	2.739.655,70 RON - 2.739.655,70 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Igienizarea și refacerea instalațiilor interioare de canalizare menajeră și pluvială la subsolurile blocurilor nr. A1, A2, A3, A6, A12, A13, A14, A15, A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3 se va face urmărind minim următoarele etape: 1. Lucrări de igienizare: • Vidanizarea apelor menajere acumulate; • Strângerea deșeurilor rezultate, încărcarea și transportul acestuia; • Spălarea subsolului cu ajutorul utilajului „woma” cu jet de apă de înaltă presiune; • Vidanizarea apelor rezultate în urma spălăturii; • dezinfecție cu var cloros; • desfundarea bazei, după caz; • înlocuire ușă de acces prin montarea unei noi uși de acces din PVC, culoare alb. 2. Lucrări de instalații: • se vor dezafecta toate instalațiile de canalizare aflate la subsol și se vor evacua din acesta; • se vor prelua coloanele verticale conform detaliilor de execuție și se vor transporta cu conducte PVC montate aparent pe planșeul subsolului montate cu bride metalice până la căminul de canalizare aflat pe spațiu verde lângă bloc; • în exterior conductele se vor monta îngropat pe pat și înglobate în nisip. Recepția lucrărilor se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare - Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu completările și modificările ulterioare. La recepția lucrărilor, executantul va preda în mod obligatoriu investitorului/dirigintelui de șantier toate documentele necesare pentru întocmirea Cărții tehnice a construcției. Durata de execuție a lucrărilor - maxim 12 luni de la data prevăzută în ordinul de începere. Durata totală a contractului de lucrări este de maxim 14 luni de la data semnării contractului, diferența dintre durata totală a contractului și durata de execuție a lucrărilor, reprezintă durata necesară autorității contractante pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.