

MODERNIZARE INSTALATIE DE INCALZIRE CENTRALA- S.D.E.E. SATU MARE, MIRCEA CEL BATRAN NR 10

I.D.: 7612250

Documente participare:

- PTCS 35492012.zip.001
- PTCS 35492012.zip.002
- PTCS 35492012.zip.003
- PTCS 35492012.zip.004
- PTCS 35492012.zip.005
- PTCS 35492012.zip.006
- Model contract lucrari modernizare incalzire.doc
- Formulare1.doc
- FisaDate_No99552_IP.pdf

Data publicarii	13.06.13	Coduri CPV	45331100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 03.07.13

Descriere: Instalatia de incalzire noua a fost proiectata in sistemul bitubular, sistemul de alimentare cu agent termic folosit fiind sistemul cu doua tevi, pentru circulatia agentului termic(90/70°C). Corpurile de incalzire prevazute sunt radiatoare existente, amplasate conform planselor desenate si completate cu doua radiatoare noi. Centralele termice existente vor fi inlocuite cu central termice noi de 15KW, dotate cu pompa de circulatie si vas de expansiune. Fiecare central termica va fi dotata cu automatizare ce va permite programarea regimului de incalzire in timpul zilei si al saptamanii. Datorita gabariturii mai mare, centralelor termice noi vor fi montate in afara casetelor existente pentru central vechi, deasupra lor. Aerisirea instalatiei se va face prin prevederea de robinete manuale de aerisire, la fiecare radiator, golirea instalatiei se va face prin prevederea de robinete de golire in punctele cele mai joase ale instalatiei. Radiatoarele vor fi prevazute cu robinete tur termostate, robinete de reglaj retur, precum si robinetele manual de aerisire .In fiecare circuit vor fi doua radiatoare echipate cu robinet cu ventil cu dublu reglaj tur, netermostat. Pozitia radiatoarelor va fi aleasa pe cat posibil in dreptul suprafetelor vitrate . Valoarea total estimata a achizitiei este de 213161.43 , compunandu-se din valorile estimata a lucrarii de baza 193783.12 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 19378.31 , reprezentand 10% din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat.
