
"CHE Vânători. Intervenții în regim de urgență pentru etanșarea pereului de beton în vederea exploatării în siguranță a canalului până la execuția lucrărilor de reparații definitive"

I.D.: 34518773

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.03.19 | Coduri CPV | 45262600-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 143.376,74 RON - 143.376,74 RON

Descriere: Intervențiile în regim de urgență pentru etanșarea pereului de beton în vederea exploatării în siguranță a canalului până la execuția lucrărilor de reparații definitive la Canalul de aducțiune al CHE VÂNĂTORI, constau în plombarea fisurilor, golurilor și a rosturilor permanente defecte cu materiale dedicate acestor tipuri de lucrări. Lucrările de reparații sunt propuse pentru digurile canalului și pentru 4 (patru) zone, și anume: -Km 7+360 mal drept și Km 8+070 mal drept; -Km 10+070 mal drept; -Km 6+000 mal stâng; -Km 5+500 mal drept. Măsurile de remediere în regim de urgență pe aceste zone vor fi specifice pentru fiecare deficiență în parte, după cum urmează: -Tratare fisuri fără deplasare și fisuri cu deplasare, -Reparații provizorii la rosturile permanente defecte, -Exfolieri cuiburi de rândunică și remedierea zonelor deteriorate, conform cerintelor din documentele Proiectului Tehnic din cadrul Documentatiei de atribuire (Proiectant: ISPH Project Development SA).
