
"Amenajarea preluarii apelor pluviale - strada Octavian Goga (zona blocuri)"

I.D.: 43908255

Data publicarii	12.03.20	Coduri CPV	45231112-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.041.322,25 RON - 1.041.322,25 RON

Descriere: Se vor realiza lucrari de: constructii retele canalizare pluviala , constructie zona de stationare , racorduri cu strazile existente , trotuare si zone verzi conform proiectului nr. 361/2018 faza PT si a listelor de cantitati aferente acestuia. Caracteristici tehnice si parametri specifici: Suprafata zonei de stationare: 800m²; Suprafata trotuare: 440m²; Suprafata zona verde: 165m²; Suprafata de racorduri cu strazile existente: 273m²; Lungimea totala a strazii: 220,00m; Latimea partii carosabile: 5,00m; Latimea trotuarelor: 1.60 - 2.80m; Panta transversala parte carosabila: 1.5 - 2,5%; Lungime bordura 10x15x50cm: 60,00m; Lungime bordura 20x25x50cm: 620 m; Lungimea rigolei scafa: 220 m; Amenajarea santului si descarcarii cu pereu de piatra; Valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui, conform devizului general intocmit de proiectant este de 1.041.322,25 lei fara TVA si se compune din valorile capitolelor 4(cheltuieli pentru investitia de baza) , 5.1(Organizare de santier). Valoarea capitolului 5.3 (cheltuieli diverse si neprevazute) este de 106.317 lei fara TVA si nu este inclusa in valoarea estimata a contractului de lucrari ce se va atribui.
