

Reparatii drum perimetral

I.D.: 49919627

Data publicarii	23.09.20	Coduri CPV	45233141-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 529.887,92 RON - 529.887,92 RON

Descriere: Reparatii drum perimetral Lucrari prevazute: - Corectarea geometriei traseului in ambele planuri (longitudinal si transversal) - Aducerea structurii rutiere la parametrii tehnici corespunzatori - Lucrari de consolidare, in speta executia de ziduri de sprijin - Executarea de elemente pentru prelucrarea apelor pluviale si dirijarea acestora catre emisari - Refacerea punctuala a infrastructurii existente prin aport de balast si piatra sparta si executarea de dale armate - Asternerea straturilor de beton asfaltic - Executarea/corectarea acostamentelor - Executarea semnalizarii rutiere Elementele caracteristice ale lucrarilor proiectate ce urmeaza a se realiza : -lungime drum L=950, 00 m; latime parte carosabila l=3m - 6,00m; suprafata totala carosabil Sc= 4450 mp; taiere cu discul L= 300,00 m; marcaje rutiere longitudinale L= 1,25 km; ridicat la cota CV cu inlocuire piesa b.a. +rama + capac N=2 buc; indicatoare rutiere N=6 buc. Categoria de importanta a constructiei : C- Normala Clasa tehnica IV- drum cu 1/2 benzi de circulatie Viteza proiectare : 30 km / h Structura rutiera proiectata: - refacere sistem rutier carosabil : -strat rulare din beton asfaltic BA 16 rul 50/70 (BAPC16) -4 cm; - geogril antifisura ; - strat antifisura MA8 -2,5 cm; - curatirea si amorsarea stratului suport - repararea suprafetelor degradate (inclusiv plombarea gropilor)pe aprox 5% din suprafata carosabila existenta cu binder BA 22,4 leg 50/70-BADPS22,4) de 5 cm grosime medie dupa compactare (cu agregate naturale de balastiera prelucrate prin spalare si sortare), curatirea rosturilor si colmatarea acestora cu mastic bituminos; - sistem rutier existent (structura rutera rigida din beton rutier)