

Construire poduri în comuna Tuglui, jud.Dolj

I.D.: 3260265

Documente participare:

- 7-362762.zip

Data publicarii	24.07.14	Coduri CPV	45221110-6
Termenul limita pentru depunere:	07.08.14	Pretul estimativ:	1.126.887,00 RON

Descriere: Construire poduri în comuna Tuglui, judetul Dolj 1.Construire pod pe DC2017 peste Canalul colector 387 in satul Jiu, comuna Tuglui, jud.Dolj: Podul are fundatii directe din beton simplu C8/10 Culei din beton simplu C12/15 Tablierul podului se realizeaza din grinzi cu corzi aderente L=8,00 m Trotuare cu latimea de 1,0 m Parapet metalic Calea pe pod este din beton asfaltic BA 16 3+4 cm Rampele au urmatoarea structura rutiera: fundatie din balast de 20 cm grosime; strat de piatra sparta de 15 cm grosime; strat de baza din mixtura asfaltica AB2 de 6 cm grosime; strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime. Valoare: 416.676 lei fara TVA la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute (5%) în suma de 20.627 lei fara TVA. 2.Construire poduri peste Canalul colector 341 în punctele Taranu si Trita, comuna Tuglui, jud.Dolj Cele doua poduri sunt identice (traverseaza acelasi canal). Lungimea unui pod - 8 m; Lungimea totala inclusiv zidurile întoarse - 12 m; fire de circulatie - 2; Lungimea rampelor pt.un pod - 60 m; Latimea partii carosabile - 7 m; Latimea trotuarelor - 2 x 1 m; Lungimea partii carosabile a rampelor de acces -7 ÷ 5,5 m; latimea acostamentelor pe rampe - 2 x 0,75 m. Podul are fundatii directe din beton simplu C8/10 Culei din beton simplu C12/15 Tablierul podului se realizeaza din grinzi cu corzi aderente L=8,00 m Trotuare cu latimea de 1,0 m Parapet metalic Calea pe pod este din beton asfaltic BA 16 3+4 cm Rampele au urmatoarea structura rutiera: fundatie din balast de 20 cm grosime; strat de piatra sparta de 15 cm grosime; strat de bahza din mixtura asfaltica AB2 de 6 cm grosime; strat de uzura din beton asfaltic BA 16 de 4 cm grosime. Valoare: 657.057 lei fara TVA la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute (5%) în suma de 32.527 lei fara TVA. Valoare totala: 1.073.733 lei fara TVA la care se adauga cheltuieli diverse si neprevazute (5% reprezentând 53.155 lei fara TVA).
